

ПРОЕКТ

Приложение № 20
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ ____ от « ____ » _____ 201_ г.

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММ УМЕНЬШЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПЛАТЕЖЕЙ**

ПРОЕКТ

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Приложение 20 устанавливает порядок начисления Штрафных Баллов Исполнителю и использования таких Штрафных Баллов в целях расчета сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа и сумм Уменьшения Инвестиционного Платежа в период действия Соглашения с учетом положений Приложения 15 к Соглашению.
- 1.2 Все термины и определения, используемые в настоящем Приложении, имеют значение, указанное в Приложении 1 к Соглашению.
- 1.3 Во избежание сомнений Стороны определенно соглашаются, что Штрафные Баллы равно как рассчитываемые исходя из них суммы Уменьшения Эксплуатационного Платежа и Уменьшения Инвестиционного Платежа, в отличие от Неустоек, как они определены в Приложении 22 являются расчетной величиной, используемой Сторонами, для целей расчета выплачиваемых сумм Эксплуатационного Платежа и сумм Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в соответствии с условиями Соглашения, включая положения Приложения 15, и в связи с этим, в отношении них не применяются положения ст. 333 ГК РФ.
- 1.4 Указание в настоящем Приложении, иных приложениях к Соглашению и в самом Соглашении на вычитание сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа и/или сумм Уменьшения Инвестиционного Платежа, рассчитываемых исходя из начисленных Штрафных Баллов, из сумм Эксплуатационного Платежа и/или сумм Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, соответственно, означает указание на специальный порядок расчета размера соответствующих Эксплуатационных Платежей и/или Уменьшаемой Части Инвестиционных Платежей, подлежащих выплате Исполнителю, и ни при каких условиях не может толковаться как дающее Исполнителю основание требовать выплаты Государственной компанией сумм таких платежей в большем размере без учета начисленных ему Штрафных Баллов.
- 1.5 Штрафные Баллы начисляются Исполнителю за допущенные неисполнения обязательств и(или) нарушение требований к исполнению обязательств, установленных Соглашением в отношении Эксплуатационной Стадии, в порядке предусмотренном Соглашением и Приложением 15, в размере, предусмотренном в настоящем Приложении 20 .
- 1.6 Денежный эквивалент 1 (одного) Штрафного Балла равен 1000 (одной тысяче) рублей в Базовом Уровне Цен, подлежащем ежегодной индексации на индексы потребительских цен, утвержденные Минэкономразвития России или иным уполномоченным Государственным Органом.
- 1.7 Штрафные Баллы начисляются за однократный факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем или за каждый день неисполнения обязательств и(или) несоответствия Объекта требованиям, установленным Соглашением в зависимости от условий Приложений А, Б, В, Г к настоящему Приложению. В случае начисления Штрафных Баллов за дпящееся неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем или несоответствие Объекта требованиям, установленным Соглашением, такие Штрафные Баллы начисляются за каждый день неисполнения/несоответствия с даты выявления Государственной компанией Нарушения до Даты устранения Нарушения

ПРОЕКТ

включительно. В случае начисления Штрафных Баллов за однократный факт неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем такие Штрафные Баллы могут назначаться повторно в случае повторных нарушений Исполнителем соответствующих обязательств, но не чаще 1 раза в сутки вплоть до даты устранения Нарушения или не ранее сроков устранения нарушений, указанных в Предписаниях об Устранении Нарушений в зависимости от того, что предусмотрено Приложениями А, Б, В, Г к настоящему Приложению.

- 1.8 Предусмотренные настоящим Приложением 20 Штрафные Баллы за нарушение Исполнителем обязательств по Соглашению не начисляются в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению явилось следствием наступления Особых Обстоятельств или Обстоятельств Непреодолимой Силы, которые Исполнитель не мог заранее знать или разумно предвидеть.
- 1.9 Максимальное количество Штрафных Баллов, которое может быть начислено Исполнителю, и превышение которого является основанием для расторжения Соглашения (далее – «Порог Расторжения по Штрафным Баллам»), составляет:
 - (a) величину в 1 000 000 Штрафных Баллов за один Операционный Год Соглашения;
 - (b) величину в 3 000 000 Штрафных Баллов за непрерывный период равный шести Операционным Годам Соглашения;
 - (c) величину в 7 000 000 Штрафных Баллов за весь период Соглашения.

2. Порядок начисления Штрафных Баллов за нарушение Требований к Содержанию, Требований к Эксплуатации СВП, АСУДД и расчета сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа (далее – Штрафные баллы за Эксплуатацию)

- 2.1 Учетным периодом для целей расчета и начисления сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа является квартал, состоящий из трех календарных месяцев (далее – «Учетный Период Эксплуатации»).
- 2.2 Начисление Исполнителю Штрафных Баллов за Эксплуатацию осуществляется в порядке, предусмотренном главами 4-5 Соглашения, по результатам проводимых Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) Проверок Содержания, соблюдения Исполнителем Требований к Эксплуатации СВП, АСУДД за выявленные нарушения Требований к Содержанию, Эксплуатации СВП, АСУДД, за которые в соответствии с настоящим Приложением 20 предусмотрено начисление Штрафных Баллов (далее – «Требования к Эксплуатации»), в соответствии с подписанными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) Актами Выявленных Нарушений.
- 2.3 Начисление Исполнителю Штрафных Баллов за Эксплуатацию по итогам Учетного Периода Эксплуатации осуществляется при условии, если их общая сумма по всем выявленным нарушениям Требований к Эксплуатации в соответствующем Учетном Периоде Эксплуатации превысит значение 100 Штрафных Баллов (далее – «Порог Начисления Штрафов»). Если же по итогам Учетного Периода Эксплуатации сумма Штрафных Баллов по выявленным нарушениям Требований к Эксплуатации не превысит Порога Начисления Штрафных Баллов, Штрафные Баллы за Эксплуатацию Исполнителю в соответствующем Учетном Периоде не начисляются, а в следующем Учетном Периоде начисление Штрафных

ПРОЕКТ

Баллов за Эксплуатацию за нарушение Исполнителем Требований к Эксплуатации производится с нуля.

- 2.4 Предельная сумма Уменьшения Эксплуатационного Платежа за один Учетный Период Эксплуатации, не может превышать 35 000 000 (тридцати пяти миллионов) рублей в Базовом Уровне Цен, что эквивалентно 35 000 Штрафных Баллов.
- 2.5 В случае если за Учетный Период Эксплуатации сумма начисленных Исполнителю Штрафных Баллов за Эксплуатацию, используемая для расчета размера Уменьшения Эксплуатационного Платежа, превысит значение, указанное в п. 2.4 настоящего Приложения 20, оставшаяся часть суммы Штрафных Баллов за Эксплуатацию переносится на следующий Учетный Период Эксплуатации и используется для расчета суммы Уменьшения Эксплуатационного Платежа за следующий Учетный Период Эксплуатации. Данный порядок применяется ко всем последующим Учетным Периодам Эксплуатации. В случае если на дату окончания Операционного года совокупная сумма Штрафных Баллов за Эксплуатацию, начисленных Исполнителю в течение всего истекшего Операционного года, превысила значение в 140 000 Штрафных Баллов, такая разница учитывается при расчете Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа согласно Формуле 15.14 Приложения 15.
- 2.6 Штрафные Баллы за нарушение Требований к Содержанию начисляются Исполнителю путем пересчета приведенных в Приложении В значений коэффициентов снятия за нарушение Требований к Содержанию (далее – «Коэффициент Снятия») и(или) путем начисления Штрафных Баллов за нарушение отдельных Требований к Эксплуатации СВП, АСУДД в соответствии с Приложением Г к настоящему Приложению 20. Пересчет Коэффициентов Снятия в Штрафные Баллы и расчет суммарного количества Штрафных Баллов, начисляемых Исполнителю по итогам Учетного Периода Эксплуатации, осуществляется в соответствии с Формулой 20.1 ниже:

Формула 20.1

$$ШБЭ_i = ШБ_s^i + \sum_{j=1}^m ШБ_j^i, \text{ где:}$$

i – Учетный Период Эксплуатации;

$ШБЭ_i$ - величина начисляемых Штрафных Баллов за Эксплуатацию по результатам i -го Учетного Периода Эксплуатации;

$ШБ_s^i$ - величина Штрафных Баллов за нарушение показателей содержания, установленных в Приложении В к настоящему Приложению 20, определяемая в соответствии со значением коэффициента уровня содержания для i -го Учетного Периода Эксплуатации ($УС_i$) по Таблице 20.1;

Дополнительно в $ШБ_s^i$ включается сумма Штрафных Баллов в случае, если на одном и более километрах Автомобильной Дороги нарушено более 3 требований к содержанию, установленных в Приложении В к настоящему Приложению 20 (далее - $ШБП_i$)

Таблица 20.1. Значения $ШБ_s^i$ и $УС_i$

Коэффициент уровня содержания ($УС_i$)	Величина Штрафных Баллов за нарушение требований к Содержанию ($ШБ_s^i$)
--	--

ПРОЕКТ

0 – 3%	$\frac{KC_i}{3\%} \times 5\,500 + ШБП_i$
3 – 10%	$\frac{KC_i}{10\%} \times 27\,500 + ШБП_i$
10 – 15%	$\frac{KC_i}{15\%} \times 55\,000 + ШБП_i$
> 15% (для первого квартала)	110000 + ШБП _i
> 15% (для двух и более последовательных кварталов)	550000 + ШБП _i

, где:

Формула 20.1.1

$$KC_i = \frac{\sum_{h=1}^H \left(\frac{\sum_{k=1}^L \sum_{x=1}^n KC_{xh}^{ki}}{L} \right)}{H} \times 100\%$$

Формула 20.1.2

$$UC_i = \frac{\sum_{h=1}^H \left(\frac{\sum_{k=1}^L KHC_h^{ki}}{L} \right)}{H} \times 100\%$$

Формула 20.1.3

$$ШБП_i = \frac{\sum_{h=1}^H \sum_{k=1}^L \left(\sum_{x=1}^n KHC_{xh}^{ki} - 3 \right)}{H} \times 10, \text{ где:}$$

k – порядковый номер километра Автомобильной Дороги (с 1-го до L-ого);

L – проектная длина Автомобильной дороги в километрах (округленная вверх до целого значения), составляющая 217 км (и подлежащая уточнению в случае изменения по результатам строительно-монтажных работ);

x – порядковый номер оцениваемого показателя содержания в соответствии с Приложением В;

n - общее количество оцениваемых показателей содержания в соответствии с Приложением В;

h – порядковый номер Проверки Содержания в течение i -го Учетного Периода Эксплуатации в соответствии с подписанными Актами Выявленных Нарушений Эксплуатации;

H – общее количество проведенных Проверок Содержания в течение i -го Учетного Периода Эксплуатации в соответствии с подписанными Актами Выявленных Нарушений Эксплуатации;

KC_i - величина Коэффициента Снятия для i -го Учетного Периода Эксплуатации, среднего арифметического по всем километрам проектной длины Автомобильной дороги и по всем проведенным в течение i -го Учетного Периода Эксплуатации Проверкам Содержания в соответствии с подписанными Актами Выявленных Нарушений Эксплуатации;

KC_{xh}^{ki} - величина Коэффициента Снятия, начисленного Исполнителю в течение i -го Учетного Периода Эксплуатации по h -ой Проверке Содержания в соответствии с подписанными Актами Выявленных Нарушений Эксплуатации, за нарушение установленных в Приложении В к

ПРОЕКТ

настоящему Приложению 20 требований к x -му показателю эксплуатационного содержания на k -ом километре Автомобильной Дороги;

При этом значение $\sum_{x=1}^n KC_{xh}^{ki}$ не может быть больше 1, что означает, что в случае если в результате расчета по данной части Формулы 20.1.1 будет получена величина, превышающая 1, значение данной части формулы принимается равным 1.

UC_i - величина коэффициента уровня содержания для i -го Учетного Периода Эксплуатации, среднего арифметического по всем километрам проектной длины Автомобильной дороги и по всем проведенным в течение i -го Учетного Периода Эксплуатации Проверкам Содержания в соответствии с подписанными Актами Выявленных Нарушений Эксплуатации;

KHC_h^{ki} - величина, равная 1 если на k -ом километре Автомобильной Дороги, на котором в течение i -го Учетного Периода Эксплуатации по h -ой Проверке Содержания выявлено нарушение требований по одному или более показателям содержания, установленным в Приложении В к настоящему Приложению 20, в соответствии с подписанными Актами Выявленных Нарушений Эксплуатации, и равняется нулю в ином случае;

KHC_{xh}^{ki} - величина, равная 1 в случае если на k -ом километре Автомобильной Дороги в течение i -го Учетного Периода Эксплуатации по h -ой Проверке Содержания выявлено нарушение требований по x -му показателю содержания, установленным в Приложении В к настоящему Приложению 20, в соответствии с подписанными Актами Выявленных Нарушений Эксплуатации, и равная нулю в случае отсутствия такого нарушения;

$ШБП_i$ - величина Штрафных Баллов, начисленных по результатам i -го Учетного Периода Эксплуатации за нарушение требований к содержанию по количеству нарушенных показателей эксплуатационного содержания, установленных в Приложении В к настоящему Приложению 20;

При этом, величина $ШБП_i$ принимается равной нулю в случае, если выражение $\sum_{x=1}^n KHC_{xh}^{ki} - 3 < 0$.

$ШБ_j^i$ - величина Штрафных Баллов за нарушение j -го требования к исполнению Соглашения в соответствии с Приложением Г, начисленных Исполнителю в i -ом Учетном Периоде Эксплуатации на основании подписанных Актов Выявленных Нарушений Эксплуатации (при этом в случае, если в течение квартала начисление Штрафных Баллов за нарушение соответствующего требования производилось неоднократно, то суммируются все начисленные таким образом Штрафные Баллы);

j - порядковый номер нарушения Эксплуатационных Требований в соответствии с Приложением Г, за которые предусмотрено начисление Штрафных Баллов;

m - общее число нарушений требований к исполнению Соглашения на Эксплуатационной Стадии в соответствии с Приложением Г, за которые предусмотрено начисление Штрафных Баллов.

2.7 Начисление Штрафных Баллов и расчет Уменьшения Эксплуатационного Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации осуществляются в следующем порядке:

2.7.1 В ходе промежуточных ежедекадных Проверок Содержания, проводимых в соответствии с разделом 4.16 Соглашения, Стороны и (или) Инженер (если применимо) одновременно с Актом выявленных Нарушений Требований к Содержанию и предписанием об устранении

ПРОЕКТ

Нарушений подписывают Промежуточную ведомость Нарушений Содержания, в которой фиксируются:

- 2.7.1.1 Нарушения Содержания, которые выявлены на данном километре Автомобильной дороги впервые и до даты Проверки зафиксированы Исполнителем в журналах ежедневного осмотра. Такие нарушения Содержания не влекут начисление Коэффициентов Снятия, указанных в Приложении В;
- 2.7.1.2 Нарушения Содержания, влекущие начисление Коэффициентов Снятия, предусмотренных Приложением В:
 - 2.7.1.2.1 Выявленное по результатам Проверки Нарушение Требований к Содержанию не зафиксировано Исполнителем в журналах ежедневного осмотра до даты проведения Проверки;
 - 2.7.1.2.2 Нарушен директивный срок устранения Дефекта Содержания, указанный в Приложении В;
 - 2.7.1.2.3 Выявленное Нарушение Требований к Содержанию напрямую влияет на безопасность дорожного движения согласно Приложению В к настоящему Приложению.
- 2.7.2 По результатам каждой еженедельной проверки выполнения Исполнителем требований к Содержанию Государственная компания формирует в соответствии с Актом Выявленных Нарушений Содержания промежуточную ведомость Нарушений Содержания, которая содержит информацию о количестве километров, на которых выявлены недопустимые нарушения показателей Содержания согласно Приложению В к настоящему Приложению, а также Коэффициенты Снятия, фиксируемые в соответствии с правилами п. 2.7.1 выше применительно к каждому километру проектной длины Автомобильной дороги. Во избежание сомнений в остальном форма и правила заполнения ведомости Нарушений Содержания будут согласованы Сторонами до Даты начала Эксплуатации. По результатам Промежуточных ведомостей Нарушений Содержания, подписанных Сторонами по результатам промежуточных еженедельных Проверок Содержания, формируется итоговая ведомость Нарушений Содержания, прилагаемая к Акту Выявленных Нарушений Требований к Содержанию, который подписывается по результатам ежеквартальной Проверки Содержания в соответствии с разделом 4.16 Соглашения.
- 2.7.3 При осуществлении Проверок Эксплуатации Государственная компания и(или) привлеченный ею Инженер (если применимо) в случае выявления нарушений Требований к Эксплуатации СВП, АСУДД, установленных в Приложении Г к настоящему Приложению, составляют и подписывают Акты Выявленных Нарушений, в порядке, предусмотренном разделом 4.16 Соглашения и иными разделами Соглашения;
- 2.7.4 На основании подписанных Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) Актов Выявленных Нарушений Требований к Эксплуатации и промежуточных Ведомостей Нарушений Содержания в течение Учетного Периода Эксплуатации, Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) осуществляется расчет Штрафных Баллов за Эксплуатацию, подлежащих начислению Исполнителю по итогам соответствующего Учетного Периода Эксплуатации (Расчет Штрафных Баллов за Эксплуатацию), выполняемый в соответствии с Формулой 20.1 выше, при этом при расчетах учитываются:
 - (i) все Штрафные Баллы и(или) Коэффициенты Снятия, начисленные Исполнителю в соответствии с подписанными Сторонами в течение Учетного Периода Эксплуатации Актами Выявленных Нарушений Содержания. Во избежание сомнений, к подписанным Сторонами Актам Выявленных Нарушений Содержания приравниваются все Акты Выявленных Нарушений Эксплуатации, не подписанные

ПРОЕКТ

Исполнителем, но вступившие в силу в соответствии с разделом 4.16 Соглашения и обязательные для исполнения Исполнителем;

- (ii) все Штрафные Баллы и(или) Коэффициенты Снятия, начисленные Исполнителю в соответствии с подписанными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в течение Учетного Периода Эксплуатации Актами Выявленных Нарушений Содержания, которые были оспорены Исполнителем в соответствии с разделом 4.16 Соглашения, но по которым до окончания соответствующего календарного квартала не было вынесено решения в Порядке Разрешения Споров;
- (iii) все Штрафные Баллы, начисленные Исполнителю в соответствии с подписанными Сторонами в течение Учетного Периода Эксплуатации Актами Выявленных Нарушений Требований к Эксплуатации СВП, АСУДД. Во избежание сомнений, к подписанным Сторонами Актам Выявленных Нарушений Требований к Эксплуатации СВП, АСУДД приравниваются все Акты Выявленных Нарушений Требований к Эксплуатации СВП, АСУДД, не подписанные Исполнителем, но вступившие в силу в соответствии с разделом 4.16 Соглашения и обязательные для исполнения Исполнителем;
- (iv) все Штрафные Баллы, начисленные Исполнителю в соответствии с подписанными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в течение Учетного Периода Эксплуатации Актами Выявленных Требований к Эксплуатации СВП, АСУДД, которые были оспорены Исполнителем в соответствии с разделом 4.16 Соглашения, но по которым до окончания соответствующего календарного квартала не было вынесено решения в Порядке Разрешения Споров;
- (v) все Штрафные Баллы и(или) Коэффициенты Снятия, начисленные Исполнителю за выявленные в Учетном Периоде Эксплуатации нарушения Требований к Эксплуатации в соответствии с вынесенными решениями в Порядке Разрешения Споров в размере, определенном такими решениями;

2.7.5 Составленный в соответствии с п.2.7.4 Расчет Штрафных Баллов за Эксплуатацию в соответствии с разделом 4.16 Соглашения подписывается Исполнителем, Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо). Исполнитель вправе отказаться от подписания Расчета Штрафных Баллов за Эксплуатацию только в случае его несоответствия положениям п.2.7.4 выше и(или) его несоответствия утвержденной Государственной компанией форме данного расчета и(или) в случае обнаружения математических ошибок, которые должны быть в максимально короткий срок (не более одного рабочего дня) исправлены Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо). Во всех остальных случаях отказ Исполнителя от подписания Расчета Штрафных Баллов за Эксплуатацию рассматривается как нарушение обязательств Исполнителя по Соглашению и влечет за собой право Государственной компании не выплачивать Эксплуатационный Платеж за соответствующий Учетный Период Эксплуатации до момента выполнения соответствующих обязательств Исполнителем.

2.7.6 Расчет общей начисленной суммы Уменьшения Эксплуатационного Платежа за Учетный Период Эксплуатации i рассчитывается в соответствии с Формулой 20.2 ниже:

Формула 20.2

$$УЭП_{pi} = (ШБЭ_{pi} + НШБЭ_{p(i-1)}) \times 1000 \times НИПЦ_{pi}$$

ПРОЕКТ

при условии, что $(ШБЭ_{pi} + НШБЭ_{p(i-1)}) \leq 35000$, где:

$УЭП_{pi}$ - значение начисленной суммы Уменьшения Эксплуатационного Платежа за i -ый Учетный Период Эксплуатации (квартал) p -го календарного года исполнения Соглашения в рублях;

$ШБЭ_{pi}$ - начисленная сумма Штрафных Баллов за Эксплуатацию в i -ый Учетный Период Эксплуатации (квартал) p -го календарного года исполнения Соглашения в соответствии с Формулой 20.1 выше;

$НШБЭ$ - сумма непогашенных Штрафных Баллов за Эксплуатацию, которые были начислены Исполнителю в Учетных Периодах Эксплуатации, предшествующих Учетному Периоду Эксплуатации i , но в соответствии с п.2.5 выше были перенесены на последующий Учетный Период или Учетные Периоды Эксплуатации (в зависимости от того, что применимо) и при этом не были учтены в расчетах сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за предшествующий Учетный Период или Учетные Периоды Эксплуатации (в зависимости от того, что применимо), зафиксированная на конец Учетного Периода Эксплуатации $i-1$.

$НИПЦ_{pi}$ – накопленный индекс потребительских цен на товары и услуги, используемый для расчетов суммы Уменьшения Эксплуатационного за i -ый Учетный Период Эксплуатации (квартал) p -го календарного года исполнения Соглашения, который рассчитывается следующим образом:

если i означает 1 квартал (январь-март) года p , то

Формула 20.2.1

$$НИПЦ_{pi} = \left(\prod_{y=2012}^{p-2} ГИПЦ_y \right) \times \prod_{q=1}^3 КИПЦ_{(p-1)q}$$

если i означает 2 квартал (апрель-июнь) года p , то

Формула 20.2.2

$$НИПЦ_{pi} = \prod_{y=2012}^{p-1} ГИПЦ_y$$

если i означает 3 квартал (июль-сентябрь) года p , то

Формула 20.2.3

$$НИПЦ_{pi} = \left(\prod_{y=2012}^{p-1} ГИПЦ_y \right) \times КИПЦ_{p1}$$

если i означает 4 квартал (октябрь-декабрь) года p , то

Формула 20.2.4

$$НИПЦ_{pi} = \left(\prod_{y=2012}^{p-1} ГИПЦ_y \right) \times \prod_{q=1}^2 КИПЦ_{pq}$$

где,

$\prod_{y=n}^k$ - означает произведение показателей, относящихся к периодам от «n» до «k»;

$ГИПЦ_y$ – годовой индекс потребительских цен на товары и услуги в календарном году y ;

ПРОЕКТ

$KИПЦ_{p,q}$ - квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги в q-ом квартале p-го календарного года.

В случае невыполнения условия, что: $(ШБЭ_{pi} + НШБЭ_{p(i-1)}) \leq 35000$, значение $УЭП_{pi}$ принимается равным 35000.

Для целей расчета сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за последующие Учетные Периоды Эксплуатации расчет остаточной суммы непогашенных Штрафных Баллов за Эксплуатацию на конец Учетного Периода Эксплуатации i осуществляется в соответствии с Формулой 20.3 ниже:

Формула 20.3

$$НШБЭ_{pi} = (ШБЭ_{pi} + НШБЭ_{p(i-1)}) - 35\,000$$

- 2.8 Расчет суммы Эксплуатационного Платежа, подлежащего выплате Исполнителю с учетом Уменьшения Эксплуатационного Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации, осуществляется Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в порядке и в соответствии с методикой расчета, приведенной в Приложении 15.
 - 2.9 Выплата Эксплуатационного Платежа осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5.4 Соглашения и Приложением 15.
 - 2.10 Если после осуществления выплаты Эксплуатационного Платежа по результатам процедуры Разрешения Спорov Исполнителем будет доказана полная либо частичная необоснованность начисленной суммы Уменьшения Эксплуатационного Платежа, и в частности, полная, либо частичная необоснованность начисленных Штрафных Баллов в соответствии с п.2.7.5 выше, Государственная компания обязан будет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вынесения соответствующего решения по процедуре Разрешения Спорov осуществить возврат Исполнителю удержанную сумму Уменьшения Эксплуатационного Платежа в размере, предусмотренном данным решением. При этом, если в Порядке Разрешения Спорov, не будет принято решение об ином, Государственная компания помимо подлежащих возврату удержанных сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа должен будет выплатить Исполнителю неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от размера суммы Уменьшения Эксплуатационного Платежа, подлежащей возврату Исполнителю в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Спорov, за каждый день с момента выплаты Эксплуатационного Платежа, до дня фактического возврата (выплаты) данной суммы Государственной компанией Исполнителю. В случае если удержание суммы Уменьшения Эксплуатационного Платежа, подлежащей возврату Исполнителю в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Спорov, было осуществлено по решению или на основании решения (заключения) Инженера, выплата указанной неустойки производится Инженером.
- 3. Порядок начисления и выплаты (удержания) Штрафных Баллов за несоответствие Автомобильной дороги Транспортно-эксплуатационным показателям (далее – Критические Дефекты) и нарушение Требований к Доступности (Ограничение Доступности)**
- 3.1 Фиксация Нарушений ТЭП и(или) Требований к Доступности, подписание предписаний об

ПРОЕКТ

Устранении Нарушений ТЭП осуществляется Государственной компанией и(или) привлеченным им Инженером (если применимо) в порядке, предусмотренном разделом 4.15 Соглашения.

- 3.2. Учетным периодом для целей расчета и начисления Штрафов за Критические Дефекты и Ограничение Доступности является период, равный 365 или 366 (для високосных лет) календарным дням, исчисляемый с 1-го октября календарного года, предшествующего Операционному Году, в котором производится начисление Штрафов за Критические Дефекты и Ограничение Доступности, по [Дата начала Эксплуатации] Операционного Года, в котором производится расчет и начисление Штрафов за Критические Дефекты и Ограничение Доступности (далее – «Учетный Период по ТЭП и Доступности»). Штрафные Баллы за Критические Дефекты и(или) Штрафные Баллы за Ограничение Доступности, начисленные Исполнителю после [Дата начала Эксплуатации] Операционного Года, удерживаются с Исполнителя в следующем Операционном Году, за исключением последнего Операционного Года исполнения Соглашения.
- 3.3. Предельная сумма Штрафов за Критические Дефекты и Ограничение Доступности, которая может быть удержана с Исполнителя по итогам Учетного Периода для Нарушений ТЭП и требований к Доступности, не может превышать суммы Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, подлежащей выплате Исполнителю в Операционном Году окончания соответствующего учетного периода.
- 3.4. В случае, если по итогам Учетного Периода по ТЭП и Доступности сумма начисленных Исполнителю Штрафов за Критические Дефекты и Ограничение Доступности превысит сумму, указанную в п. 3.3 настоящего Приложения 20, оставшаяся часть суммы Штрафов за Критические Дефекты и Ограничение Доступности удерживается с Исполнителя в следующем Учетном периоде по ТЭП и Доступности. Данный порядок применяется ко всем последующим Учетным Периодам по ТЭП и Доступности.
- 3.5. Штрафные Баллы за Критические Дефекты начисляются за каждый день несоответствия Объекта требованиям, установленным Соглашением, начиная с даты выявления Государственной компанией факта несоответствия Объекта ТЭП, установленным для соответствующего периода Эксплуатационной Стадии, до даты устранения такого несоответствия включительно. Период начисления Штрафных Баллов за Ограничение Доступности определяется в соответствии с Приложением А к настоящему Приложению.
- 3.6. Штрафы за Критические Дефекты и Ограничение Доступности начисляются и удерживаются с Исполнителя в следующем порядке:
 - 3.6.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта об Устранении Нарушений ТЭП и(или) Акта выявленных Нарушений Требований к Доступности Государственная компания и(или) Инженер (если применимо) направляют Исполнителю расчет суммы Штрафных Баллов, начисляемых Исполнителю за соответствующие Критические Дефекты и Ограничение Доступности, которая рассчитывается в соответствии с Приложениями А и Б к настоящему Приложению ___ и расчет начисляемой суммы Штрафов в соответствии с начисленными Штрафными Баллами (далее – «Расчет Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа»);
 - 3.6.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного в пп.3.6.1 расчета Исполнитель вправе направить Инженеру и(или) Государственной компании (в

ПРОЕКТ

зависимости от того, что применимо) аргументированные возражения в отношении полученного Расчета Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, а также инициировать проведение Согласительного Совещания с участием Уполномоченных Лиц Государственной компании и(или) Инженера (если применимо) с целью изложения и обоснования своей позиции. Государственная компания обязана организовать проведение такого Согласительного Совещания в течение не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Исполнителя. Если по истечении указанного в настоящем пункте срока Исполнитель не представит возражений в отношении Расчета Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, данный расчет считается согласованным Исполнителем;

3.6.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя аргументированных возражений в отношении Расчета Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в соответствии с п.3.6.2 выше Государственная компания и(или) Инженер (если применимо):

3.6.3.1.вносят изменения в произведенный ими Расчет Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в соответствии с замечаниями Исполнителя и направляют откорректированный отчет Исполнителю; либо

3.6.3.2.направляют Исполнителю свое несогласие с представленными им возражениями;

во избежание сомнений, невыполнение Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в течение указанного в настоящем п.3.6.3 срока ни одного из указанных в пп. 3.6.3.1 – 3.6.3.2 выше действий, считается выражением несогласия с полученными от Исполнителя возражениями в отношении Расчета Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа. В этом случае, а также в случае, указанном в пп. 3.6.3.2 выше, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в Порядке Разрешения Споров. Настоящим Стороны соглашаются, что до урегулирования указанного Спора в Порядке Разрешения Споров, взаиморасчеты Сторон осуществляются исходя из суммы Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности, начисленной Исполнителю в соответствии с произведенным Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) Расчетом Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа;

3.6.4. Все суммы Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности, начисленные Исполнителю в течение Учетного Периода по ТЭП и Доступности в порядке, указанном в пп.3.6.1 – 3.6.3 выше, суммируются и включаются в Расчет Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, направляемого Государственной компанией Исполнителю в соответствии с Приложением 15 к Соглашению (путем вычитания полученной таким образом общей суммы всех начисленных в течение Учетного Периода по ТЭП и Доступности сумм Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности из суммы Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, подлежащей выплате Исполнителю в соответствии с Приложением 15 в Операционном Году окончания соответствующего Учетного Периода по ТЭП и Доступности). При этом в указанную общую сумму начисленных Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение

ПРОЕКТ

Доступности, подлежащих удержанию из выплачиваемой суммы Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, включаются:

- i. все суммы Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности, начисленные Исполнителю в течение Учетного Периода по ТЭП и Доступности, которые были согласованы Сторонами, в размере, указанном в соответствующих им Расчетах Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, произведенных Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в соответствии с п.3.6.1-3.6.3 выше;
- ii. все суммы Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности, начисленные Исполнителю в течение Учетного Периода по ТЭП и Доступности, которые были оспорены Исполнителем в соответствии с п.3.6.3 выше, но по которым до окончания Учетного Периода по ТЭП и Доступности не было вынесено решения в Порядке Разрешения Споров, в размере, указанном в соответствующих им Расчетах Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, произведенных Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в соответствии с п.3.6.1-3.6.3 выше;
- iii. в течение Учетного Периода по ТЭП и Доступности, которые были оспорены Исполнителем в соответствии с п.3.6.3 выше и по которым до окончания Учетного Периода по ТЭП и Доступности были вынесены решения в Порядке Разрешения Споров, в размере, определенном в соответствии с такими вынесенными решениями в Порядке Разрешения Споров.

3.6.5. Настоящим Стороны соглашаются, что при наличии неурегулированных Споров Сторон в отношении начисленных сумм Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности, при осуществлении текущих взаиморасчетов Стороны руководствуются Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и Расчетами Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, утвержденными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо), что, в частности, предусматривает обязанность Исполнителя направлять Государственной компании счета и иные документы для оплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, предусмотренные разделом 5.4-5.5 Соглашения, в соответствии с утвержденными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа. При невыполнении Исполнителем указанного требования у Государственной компании возникает право не производить выплату Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа до урегулирования соответствующих Споров в Порядке Разрешения Споров.

3.6.6. В случае если по окончании Учетного Периода по ТЭП и Доступности по результатам процедуры Разрешения Споров будет вынесено решение(ия) об отмене или изменении размера сумм Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности, начисленных Исполнителю в течение соответствующего Учетного Периода по ТЭП и Доступности, Стороны действуют в следующем порядке:

3.6.6.1. в случае если такое решение(ия) будет вынесено до 25 ноября Операционного Года

ПРОЕКТ

окончания Учетного Периода по ТЭП и Доступности Государственная компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения, но в любом случае не позднее 1 декабря соответствующего Операционного Года, обязана внести изменения в Расчет Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в части расчета удерживаемой суммы Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности и направить такой новый расчет Исполнителю, после чего Исполнитель в соответствии с полученным от Государственной компании новым Расчетом Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа направляет ей документы для оплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в порядке, предусмотренном разделом 5.5 Соглашения; либо

3.6.6.2. в случае если такое решение(ия) будет вынесено после выплаты Государственной компанией Исполнителю Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа за Операционный Год окончания Учетного Периода для Нарушений ТЭП и/или Требований к Доступности, Государственная компания обеспечивает возврат Исполнителю отмененных и(или) уменьшенных (в размере величины уменьшения) сумм Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности в соответствии с вынесенным в Порядке Разрешения Спорov решением в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения или в течение установленного в нем срока. При этом, если в Порядке Разрешения Спорov, не будет принято решение об ином, Государственная компания помимо возвратной суммы Штрафа(ов), должен будет выплатить Исполнителю неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от размера суммы Штрафа, подлежащей возврату Исполнителю в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Спорov, за каждый день с момента выплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, до дня фактического возврата (выплаты) данной суммы Штрафа(ов) Государственной компанией Исполнителю. В случае, если начисление суммы удержанных Штрафов, подлежащих возврату Исполнителю в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Спорov, было осуществлено по решению или на основании решения (заключения) Инженера, выплата указанной неустойки производится Инженером;

Аналогичным образом в случае, если в соответствии с вынесенным в Порядке Разрешения Спорov решением будет предусмотрено увеличение начисленных сумм Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности, Исполнитель обеспечивает выплату Государственной компании увеличенных (в размере величины увеличения) сумм Штрафов за Критические Дефекты и/или Ограничение Доступности в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения или в течение установленного в нем срока. При этом, если в Порядке Разрешения Спорov, не будет принято решение об ином, Исполнитель помимо дополнительной начисленной суммы Штрафа(ов), должен будет выплатить Государственной компании неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от размера дополнительной начисленной суммы Штрафа, подлежащей выплате Государственной компании в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Спорov, за каждый день с момента выплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, до дня фактической выплаты данной суммы Штрафа(ов) Государственной компании; либо

ПРОЕКТ

3.6.6.3. в случае если такое решение(ия) будет вынесено после 25 ноября Операционного Года окончания Учетного Периода по ТЭП и Доступности, то до наступления срока выплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в соответствии с разделом 5.4 Соглашения, Стороны вправе прийти к Соглашению о продлении срока выплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа с целью выполнения действий, указанных в п.3.6.6 выше и главе 5 Соглашения в предусмотренные регламентные сроки; либо

3.6.6.4. в ином порядке, определенном в соответствии с вынесенным решением в Порядке Разрешения Споров.

Формула 20.4

$$ШБТОД_p = \sum_{1 \leq j \leq n}^{0.110(p-1)/3009.p} ШБТ_j + \sum_{1 \leq k \leq m}^{0.110(p-1)/3009.p} ШБОД_k, \text{ где:}$$

p – Операционный Год окончания Учетного Периода по ТЭП и Доступности ;

j - порядковый номер Расчета Штрафных Баллов за Критические Дефекты, подписанный Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в соответствующем Учетном Периоде по ТЭП и Доступности;

n - общее количество Расчетов Штрафных Баллов за Критические Дефекты, подписанных Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в соответствующем Учетном Периоде по ТЭП и Доступности;

k - порядковый номер Расчета Штрафных Баллов за Ограничение Доступности, подписанный Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в соответствующем Учетном Периоде по ТЭП и Доступности;

m - общее количество Расчетов Штрафных Баллов за Ограничение Доступности, подписанных Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в соответствующем Учетном Периоде по ТЭП и Доступности;

$ШБТОД_i$ - общая сумма Штрафных Баллов за Критические Дефекты и Ограничение Доступности, начисляемая Исполнителю по итогам соответствующего Учетного Периода по ТЭП и Доступности;

$ШБТ_j$ - величина Штрафных Баллов за Критические Дефекты, начисленных Исполнителю в соответствии с j -ым Расчетом Штрафных Баллов за Критические Дефекты;

$ШБОД_k$ - величина Штрафных Баллов за Ограничение Доступности, начисленных Исполнителю в соответствии с k -ым Расчетом Штрафных Баллов за Ограничение Доступности.

3.7. Во избежание сомнений, в расчет общей суммы Штрафных Баллов за Ограничение Доступности и Критические Дефекты, начисляемых Исполнителю по итогам Учетного Периода по ТЭП и Доступности включаются:

i. все суммы Штрафных Баллов за Критические Дефекты, начисленные Исполнителю в

ПРОЕКТ

течение соответствующего учетного периода в соответствии с Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, подписанными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) и согласованными Сторонами в соответствии с п.3.6 выше, в размере, указанном в соответствующих Расчетах Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа;

- ii. все суммы Штрафных Баллов за Критические Дефекты, начисленные Исполнителю в течение соответствующего учетного периода в соответствии с Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, подписанными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо), которые были оспорены Исполнителем в соответствии с п.3.6.3 выше, но по которым до окончания соответствующего Учетного Периода по ТЭП и Доступности не было вынесено решения в Порядке Разрешения Споров, - в размере, указанном в соответствующих Расчетах Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа;
- iii. все суммы Штрафных Баллов за Критические Дефекты, начисленные Исполнителю в течение соответствующего учетного периода в соответствии с Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, подписанными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо), которые были оспорены Исполнителем в соответствии с п.3.6.3 выше, и по которым до окончания соответствующего Учетного Периода по ТЭП и Доступности было вынесено решение в Порядке Разрешения Споров, - в размере, определенном в соответствии с такими вынесенными решениями в Порядке Разрешения Споров;
- iv. все суммы Штрафных Баллов за Ограничение Доступности, начисленные Исполнителю в течение соответствующего учетного периода в соответствии с Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, подписанными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) и согласованными Сторонами в соответствии с п.3.6 выше, в размере, указанном в соответствующих Расчетах Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа;
- v. все суммы Штрафных Баллов за Ограничение Доступности, начисленные Исполнителю в течение соответствующего учетного периода в соответствии с Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, подписанными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо), которые были оспорены Исполнителем в соответствии с п.3.6.3 выше, но по которым до окончания соответствующего Учетного Периода по ТЭП и Доступности не было вынесено решения в Порядке Разрешения Споров, - в размере, указанном в соответствующих Расчетах Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа;
- vi. все суммы Штрафных Баллов за Ограничение Доступности, начисленные Исполнителю в течение соответствующего учетного периода в соответствии с Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, подписанными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо), которые были оспорены Исполнителем в соответствии с п.3.6.3 выше, и по которым до окончания соответствующего Учетного Периода по ТЭП и Доступности было вынесено решение в Порядке Разрешения Споров, - в размере, определенном в соответствии с такими вынесенными решениями в Порядке Разрешения Споров;

ПРОЕКТ

3.8. Расчет начисляемой суммы Уменьшения Инвестиционного Платежа в p -ом Операционном Году рассчитывается в соответствии с Формулой 20.5 ниже:

Формула 20.5

$$УИП_p = ШБТОД_p \times 1000 \times НИПЦ_p + ОУИП_{p-1} \times ИПЦ_{p-1,p} + НШБЭ_{3009,p} \times 1000 \times НИПЦ_p$$

где:

$УИП_p$ - значение начисляемой суммы Уменьшения Инвестиционного Платежа в p -ом Операционном Году Соглашения, в рублях;

$ШБТОД_p$ - начисленная в соответствии с Формулой 20.4 сумма Штрафных Баллов за Ограничение Доступности и Критические Дефекты по итогам Учетного Периода по ТЭП и Доступности, оканчивающегося в p -ом Операционном Году;

$НИПЦ_p$ - Накопленный индекс потребительских цен на товары и услуги, используемый для расчетов Уменьшения Инвестиционного Платежа в p -ом Операционном Году Соглашения, который рассчитывается следующим образом:

Формула 20.5.1

$$НИПЦ_p = \left(\prod_{y=2012}^{p-1} ГИПЦ_y \right) \times \prod_{q=1}^2 КИПЦ_{p,q}$$

где,

$\prod_{y=q}^w$ - означает произведение показателей, относящихся к периодам от «q» до «w»;

$ГИПЦ_y$ – годовой индекс потребительских цен на товары и услуги в календарном году y ;

$КИПЦ_{p,q}$ - квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги в q -ом квартале p -го Операционного года.

$ОУИП_{p-1}$ - неначисленный остаток суммы Уменьшения Инвестиционного Платежа за предыдущий Операционный Год $p-1$, рассчитываемый в соответствии с Формулой 20.6 ниже;

$ИПЦ_{p-1,p}$ - это коэффициент индексации неначисленной суммы Уменьшения Инвестиционного Платежа за предыдущий Операционный Год $p-1$, рассчитываемый по формуле ниже

Формула 20.5.2

$$ИПЦ_{p-1,p} = \left(\prod_{q=3}^4 КИПЦ_{p-1,q} \right) \times \left(\prod_{q=1}^2 КИПЦ_{p,q} \right),$$

где $КИПЦ_{p,q}$ имеет значение как в Формуле 20.5.1 выше

ПРОЕКТ

$НШБЭ_{3009,p}$ - сумма непогашенных Штрафных Баллов за Эксплуатацию в значении, указанном в п.2.7.6 выше, по состоянию на 30.09 p -го Операционного Года;

при условии, что значение $УИП_p$ меньше расчетной суммы Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в p -ом Операционном Году Соглашения, рассчитанной в соответствии с Приложением 15.

В случае невыполнения вышеуказанного условия, значение $УИП_p$ принимается равным значению расчетной суммы Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в p -ом Операционном Году Соглашения, рассчитанной в соответствии с Приложением 15, а разница учитывается как начисленный остаток суммы Уменьшения Инвестиционного Платежа, подлежащий учету в расчете Уменьшения Инвестиционного Платежа за последующие Операционные Годы Соглашения.

Для целей расчета сумм Уменьшения Инвестиционного Платежа за последующие Операционные Годы Соглашения начисленный и переходящий на последующие Операционные Годы остаток суммы Уменьшения Инвестиционного Платежа за Операционный Год p , рассчитывается в соответствии с Формулой 20.6 ниже:

Формула 20.6

$ОУИП_p = УИП_p - УЧИП_p$, где:

$УЧИП_p$ - расчетная сумма Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в p -ом Операционном Году Соглашения.

- 3.9. Расчет суммы Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, подлежащего выплате Исполнителю в p -ом Операционном Году Соглашения, осуществляется Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) в порядке и в соответствии с методикой расчета, приведенной в главе 5 Соглашения и Приложении 15 к Соглашению.
- 3.10. Выплата Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5.4 Соглашения.
- 3.11. Настоящим Стороны соглашаются, что при наличии неурегулированных Споров Сторон в отношении начисленных сумм Штрафных Баллов за Критические Дефекты и(или) начисленных сумм Штрафных Баллов за Ограничение Доступности, при осуществлении текущих взаиморасчетов Стороны руководствуются Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и Расчетами Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, утвержденными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо), что, в частности, предусматривает обязанность Исполнителя направлять Государственной компании счета и иные документы для оплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, предусмотренные главой 5 Соглашения, в соответствии с утвержденными Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) Расчетами Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа. При невыполнении Исполнителем указанного требования у Государственной компании возникает право не производить выплату Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа до урегулирования соответствующих Споров в Порядке Разрешения Споров.
- 3.12. В случае если по окончании Учетного Периода по ТЭП и Доступности по результатам

ПРОЕКТ

процедуры Разрешения Споров будет вынесено решение(ия) об отмене или изменении размера сумм Штрафных Баллов за Ограничение Доступности и(или) Штрафных Баллов за Критические Дефекты, начисленных Исполнителю в течение соответствующего учетного периода, Стороны действуют в следующем порядке:

- 3.12.1. в случае если такое решение(ия) будет вынесено до 25 ноября Операционного Года окончания Учетного Периода по ТЭП и Доступности Государственная компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения, но в любом случае не позднее 1 декабря соответствующего Операционного Года, обязана внести изменения в Расчет Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в части соответствующих Штрафных Баллов за Ограничение Доступности и(или) Штрафных Баллов за Критические Дефекты и направить такой новый расчет Исполнителю, после чего Исполнитель в соответствии с полученным от Государственной компании новым Расчетом Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа направляет ему документы для оплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в порядке, предусмотренном главой 5 Соглашения; либо
- 3.12.2. в случае если такое решение(ия) будет вынесено после выплаты Государственной компанией Исполнителю Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа за Операционный Год окончания Учетного Периода по ТЭП и Доступности, Государственная компания обеспечивает возврат Исполнителю отмененных и(или) уменьшенных (в размере величины уменьшения) сумм Штрафных Баллов за Ограничение Доступности и(или) Штрафных Баллов за Критические Дефекты в соответствии с вынесенным в Порядке Разрешения Споров решением в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения или в течение установленного в нем срока. При этом, если в Порядке Разрешения Споров, не будет принято решение об ином, Государственная компания помимо возвратных сумм, должна будет выплатить Исполнителю неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от размера указанных суммы, подлежащих возврату Исполнителю в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Споров, за каждый день с момента выплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, до дня фактического возврата (выплаты) возвратной суммы Государственной компанией Исполнителю.
- 3.12.3. Аналогичным образом в случае, если в соответствии с вынесенным в Порядке Разрешения Споров решением будет предусмотрено увеличение начисленных сумм Штрафов за Критические Дефекты, Исполнитель обеспечивает выплату Государственной компании увеличенных (в размере величины увеличения) сумм Штрафов за Критические Дефекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения или в течение установленного в нем срока. При этом, если в Порядке Разрешения Споров, не будет принято решение об ином, Исполнитель помимо дополнительной начисленной суммы Штрафа(ов), должен будет выплатить Государственной компании неустойку в размере 1/365 учетной ставки Центрального Банка России от размера дополнительной начисленной суммы Штрафа, подлежащей выплате Государственной компании в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения Споров, за каждый день с момента выплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, до дня фактической выплаты данной суммы Штрафа(ов) Государственной компании; либо
- 3.12.4. в случае если такое решение(ия) будет вынесено после 25 ноября Операционного Года окончания Учетного Периода для Критических Дефектов, но до наступления срока

ПРОЕКТ

выплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в соответствии с разделом 5.4 Соглашения, Стороны вправе прийти к Соглашению о продлении срока выплаты Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа с целью выполнения действий, указанных в п.3.11 выше и разделом 5.4 Соглашения в предусмотренные регламентные сроки; либо

3.12.5. в ином порядке, определенном в соответствии с вынесенным решением в Порядке Разрешения Споров.

ПРОЕКТ

Приложение А

Размер Штрафных Баллов за нарушение требований к Доступности Автомобильной Дороги для пользователей

Б1. Начисляемые Штрафные Баллы за ограничение Доступности по полосам движениям Автомобильной Дороги

Параметр ограничения Доступности	на период до 24 часов	на период более 24 часов
Сверхнормативное Закрытие Полосы Движения на Участке Автомобильной Дороги или на всей Автомобильной Дороге в Расчетном Ремонтном Периоде по вине или причинам, зависящим от Исполнителя	10 Штрафных Баллов за каждый полный или неполный час	250 Штрафных Баллов за каждые полные или неполные сутки

Б2. Начисляемые Штрафные Баллы за Закрытие Движения по Автомобильной Дороге / Участку Автомобильной Дороги

Параметр ограничения Доступности	на период от 4 до 8 часов	на период от 8 до 12 часов	на период от 12 до 16 часов	на период от 16 до 20 часов	на период более 20 часов
	Закрытие Движения по Автомобильной Дороге по решению/вине Исполнителя	200 Штрафных Баллов	400 Штрафных Баллов	600 Штрафных Баллов	
за каждый полный или неполный час					

Б3. Начисляемые Штрафные Баллы за Остановку Движения по Автомобильной Дороге / Участку Автомобильной Дороги

Параметр ограничения Доступности	Сезон года	на период от 8 до 12 часов	на период от 12 до 16 часов	на период от 16 до 20 часов	на период более 20 часов
		Остановка Движения по Автомобильной Дороге по вине Исполнителя на период продолжительностью более 8 часов с образованием непрерывного скопления (очереди) транспортных средств длиной более 5% от общей протяженности Автомобильной Дороги	В Зимний Период Эксплуатации (с 1 ноября по 31 марта)	1000 Штрафных Баллов	
		за каждый полный или неполный час			
		500 Штрафных Баллов	1000 Штрафных Баллов	1500 Штрафных Баллов	50 000 Штрафных Баллов за каждые полные или неполные сутки
В Весенне-Летний Период Эксплуатации (с 1 апреля по 31 октября)		за каждый полный или неполный час			

Б4. Начисляемые Штрафные Баллы за возникновение Дорожных Пробок на пунктах взимания платы

Параметр	Протяжен	Продолжительность наличия Дорожной Пробки**
----------	----------	---

ПРОЕКТ

ограничения Доступности	-ность очереди транспорт ных средств перед ПВП*	в течение более 1 часа	на период от 2 до 3 часов	на период от 3 до 4 часов	на период более 4 часов
Возникновение Дорожной Пробки перед пунктом взимания платы длиною более 300 м по вине или причинам, зависящим от Исполнителя	более 300 м	25 Штрафных Баллов	50 Штрафных Баллов	75 Штрафных Баллов	100 Штрафных Баллов
	более 600 м	50 Штрафных Баллов	100 Штрафных Баллов	150 Штрафных Баллов	200 Штрафных Баллов
	более 1000 м	100 Штрафных Баллов	200 Штрафных Баллов	300 Штрафных Баллов	400 Штрафных Баллов
	более 3000 м	250 Штрафных Баллов	500 Штрафных Баллов	750 Штрафных Баллов	1000 Штрафных Баллов

Для расчета начисляемых Штрафных Баллов принимается максимальный из параметров протяженности очереди транспортных средств перед ПВП, зафиксированный в период наличия Дорожной Пробки, независимо от фактической продолжительности времени, в течение которого соответствующий параметр характеризовал длину Дорожной Пробки перед ПВП.

** Продолжительностью Дорожной Пробки перед ПВП считается период времени с момента, когда длина очереди транспортных средств перед ПВП превысила 300 м до момента, когда длина очереди транспортных средств перед ПВП сократилась до расстояния меньше 300 м, при условии, что в последующие 60 минут она вновь не превысила значения в 300 м

ПРОЕКТ

Приложение Б

Размер начисляемых Штрафных Баллов за нарушение требований к Транспортно-Эксплуатационным Показателям Автомобильной Дороги

<i>Значения Штрафных баллов, начисляемых за нарушение целевых показателей продольной ровности (значения ТЭП по толчкомеру/значения ТЭП по IRI) за сутки от выявления до устранения</i>					
<i>Нарушение ТЭП</i>	Равно 50 см/км на 85% протяженности / менее 1,20 м/км на 85 %	Более 50 и менее или равно 70 см/км на 85% протяженности /менее 2,20 м/км на 85% протяженности;	Более 70 и менее или равно 80 см/км на 85% протяженности /менее 2,20 м/км на 85% протяженности;	Более 80 и менее или равно 90 см/км на 85% протяженности /менее 2,60 м/км на 95% протяженности;	Критическое значение - Наличие на более чем 15 % протяженности Участка проведения измерений значений ровности свыше 100 см/км / 3,4 м/км
<i>Период Эксплуатации, в ходе которого было выявлено Нарушение ТЭП</i>	от 50 до 70 на 15 % протяженности/ от 1,2 до 1,9 на 15% протяженности	от 70 до 80 на 15% протяженности/ от 1,9 до 2,2 на 15% протяженности	от 80 до 100 на 15% протяженности/ от 2,20 до 3,0 на 15% протяженности	от 90 до 100 на 15% протяженности/ от 2,60 до 3,4 на 15% протяженности	
В первый год Эксплуатации ¹	50	150	300	600	1 000
Со второго года Эксплуатации по 4 год Эксплуатации	-	50	150	300	
В период Эксплуатации с 5 по 9 год	-	-	50	150	
От 10 года до нормативной даты начала выполнения работ по Капитальному ремонту ²	-	-	-	50	
<i>Значения Штрафных баллов, начисляемых за нарушение целевых показателей поперечной ровности за сутки от выявления до устранения</i>					
<i>Нарушение ТЭП</i>	Свыше 20 мм на более чем 5 % от протяженности Участка проведения измерений				Критическое значение -свыше 20 мм на более чем 15% от протяженности
<i>Период</i>					

¹ Датой начала Эксплуатации считать Дату ввода Объекта в Эксплуатацию либо после завершения Строительства, либо после завершения Капитального ремонта.

² Дата начала выполнения работ по Капитальному ремонту определяется в соответствии с нормативными сроками выполнения капитального ремонта. Несоответствие Автомобильной дороги ТЭП, указанным в колонке 7 в отсутствие Критического дефекта, после наступления нормативного срока выполнения капитального ремонта не является основанием для начисления штрафных баллов Исполнителю. В случае выявления несоответствия Автомобильной дороги ТЭП, указанным в колонке 7 в отсутствие Критического дефекта, после наступления нормативного срока выполнения капитального ремонта Исполнитель самостоятельно проводит Капитальный ремонт.

ПРОЕКТ

Эксплуатации, в ходе которого было выявлено Нарушение ТЭП			Участка проведения измерений или наличие участков с поперечной ровностью свыше 40 мм
Со второго года Эксплуатации по 4 год Эксплуатации		2 000	3 000
В период Эксплуатации с 5 по 9 год		1 000	
От 10 года до нормативной даты начала выполнения работ по Капитальному ремонту		500	
Значения Штрафных баллов, начисляемых за нарушение целевых значений коэффициента сцепления колеса автомобиля с покрытием в весенне-летний период за сутки от выявления до устранения			
Нарушение ТЭП Период Эксплуатации, в ходе которого было выявлено Нарушение ТЭП	Коэффициент сцепления больше 0,4, но ниже 0,45 на более чем 5 % протяженности Участка проведения измерений	Коэффициент сцепления ниже 0,4 на более чем 5 % протяженности Участка проведения измерений	Критическим значением ТЭП коэффициента сцепления является снижение его величины до 0,4 на более чем 15 % протяженности Участка проведения измерений
В первый год Эксплуатации	30	50	1 000
Со второго года Эксплуатации по 4 год Эксплуатации	-	150	
В период Эксплуатации с 5 по 9 год	-	300	
От 10 года до нормативной даты начала выполнения работ по Капитальному ремонту	-	600	
Значения Штрафных баллов, начисляемых за нарушение целевых значений коэффициента прочности дорожной одежды за сутки от выявления до устранения			

ПРОЕКТ

Нарушение ТЭП Период Эксплуатации, в ходе которого было выявлено Нарушения ТЭП	Менее или равно 1,3	Менее или равно 1, 15	Более или равно 1,0	Ниже 0, 98				
С первого по 4 год Эксплуатации	30	90	80	600				
В период Эксплуатации с 5 по 9 год		30	90	180				
10, 11 год			30	90				
С 12 года до фактической даты начала выполнения работ по Капитальному ремонту			15	30				
Наименование ТЭП искусственного сооружения	ТЭП искусственного сооружения			Значение Штрафных баллов за нарушение в течение всего периода Эксплуатации за случай выявления от выявления до устранения на 1 ИС				
				Критическое значение ТЭП класса нормативной нагрузки, $K_{ак}$	Менее 14 на одном искусственном сооружении			15 000
				Критическое значение ТЭП Класса нормативной нагрузки, $K_{нк}$	Менее 14 на одном искусственном сооружении			15 000
				Критическое значение ТЭП продольной ровности, допустимых углов перелома по условию плавности проезда.	Менее 0, 8 % на одном искусственном сооружении			15 000
Значения Штрафных баллов, начисляемых за нарушение целевых значений дефектов и износа сопряжения за случай выявления от выявления до устранения								
Нарушение ТЭП Период Эксплуатации, в ходе которого было	Более или равно 20 % для одного искусственного сооружения		Более или равно 40 % для одного искусственного сооружения					

ПРОЕКТ

выявлено Нарушения ТЭП			
В первые пятнадцать лет Эксплуатации	1 500		5 000
В период Эксплуатации с 15 года до нормативной даты проведения Ремонта Искусственного сооружения	750		5 000
Значения Штрафных баллов, начисляемых за нарушение целевых значений дефектов и износа деформационных швов за сутки от выявления до устранения			
ТЭП			
Период Эксплуатации, в ходе которого было выявлено Нарушения ТЭП	Более или равно 20 % для одного искусственного сооружения	Более или равно 30 % для одного искусственного сооружения	Более или равно 40 % для одного искусственного сооружения
В первые пять лет Эксплуатации	750	1 500	5 000
С 6 по 15 годы Эксплуатации	-	750	5 000
В период Эксплуатации с 15 года до нормативной даты проведения Ремонта Искусственного сооружения	-	-	5 000
Значения Штрафных баллов, начисляемых за нарушение целевых значений дефектов и износа мостового полотна за сутки от выявления до устранения			
ТЭП			
Период Эксплуатации, в ходе которого было выявлено Нарушения ТЭП	Более или равно 10 % для одного искусственного сооружения	Более или равно 20 % для одного искусственного сооружения	Более или равно 30 % для одного искусственного сооружения
В первые 5 лет Эксплуатации	750	1 500	5 000
С 6 по 15 годы Эксплуатации	-	750	5 000
В период Эксплуатации с 15 года до нормативной даты проведения Ремонта Искусственного сооружения	-	-	5 000
Значения Штрафных баллов, начисляемых за нарушение целевых значений Удельного веса дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими			

ПРОЕКТ

<i>неудовлетворительными дорожными условиями на Автомобильной дороге</i>	
ТЭП	Штрафные баллы, начисляемые за факт нарушения ТЭП, установленный решением суда или по результатам следствия
Дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на Автомобильной дороге без причинения вреда здоровью пользователям Автомобильной дороги (далее – ДТП ДУ)	500
ДТП ДУ, повлекшее причинение легкого вреда здоровью одного и более пользователей Автомобильной дороги	1 000
ДТП ДУ, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести одного и более пользователей Автомобильной дороги	5 000
ДТП ДУ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью одного и более пользователей Автомобильной дороги	10 000
ДТП ДУ, повлекшее смерть одного и более пользователей Автомобильной дороги	40 000

Требования и пороговые критические значения по указанным Транспортно-Эксплуатационным Показателям приведены в Приложении 2 к Соглашению

ПРОЕКТ

Приложение В. Коэффициенты Снятия за нарушения установленных Эксплуатационных Требований

№ п/п	Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги	Ед. изм.	Значение показателя в период эксплуатации	Директивный срок устранения дефекта/отклонения (час)	Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км ³ , К _с	Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного дефекта/отклонения, К _{сд}
1	2	3	4	5	6	7
ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД						
1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА						
1.1	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра*.	-	не допускается	168	1,0	2,0
1.2	Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см*.	-	не допускается	168	1,0	2,0
1.3	Застой воды на обочине	-	не допускается	72	0,4	0,8
1.4	Повреждения системы водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода «весенней распутицы»)	-	не допускается	120	0,2	0,4
1.5	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах*	-	не допускается	72	0,2	0,4
1.6	Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода.	-	не допускается	72	0,3	0,6
1.7	Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода	-	не допускается	72	0,05	0,1

³ Минимальный участок Автомобильной дороги, на котором проводится оценка соблюдения Требований к Содержанию равен 1 км. В случае отсутствия на соответствующем участке Автомобильной дороги километрового знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру транспортного средства или по специальному прибору измерения пройденного пути. В случае, если протяженность участка Автомобильной дороги, на котором оценивается соблюдение Требований к Содержанию составляет не целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м. Длина Искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка соблюдения Требований к Содержанию, определяется в зависимости от их протяженности.

* - Перечень дефектов, напрямую влияющих на уровень безопасности дорожного движения

ПРОЕКТ

1.8	Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги*	-	не допускается	24	0,4	0,8
1.9	Превышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений не более, ‰	-	10	240	0,2	0,4
1.10	Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой более 25 см	-	Не допускается (кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края)	72	0,3	0,6
1.11	Повреждения (деформации и разрушения) неукрепленных обочин	-	не допускается	120	0,5	1,0
1.12	Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос*. Критическое значение (предельные размеры одиночного), не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.	-	не допускается	336	1,0	2,0
2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ (ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЪЕЗДЫ)						
2.1	Необработанные участки выпотевания вяжущего (за каждый участок)*	-	не допускается	96	0,5	1,0
2.2	Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм	-	не допускается	Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	0,5	1,0
2.3	Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии	-	не допускается	Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	0,7	1,4
2.4	Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок)*	-	не допускается	24	0,5	1,0

ПРОЕКТ

2.5	Полосы загрязнения у кромок покрытия шириной < 0,5 м на 1000 м кромки покрытия*, не более, м: Толщина слоя загрязнения > 1,5 см	-	50	120	0,05	0,1
2.6	Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения*.	-	не допускается	Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, 3; При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа.	1,0	2,0
2.7	Застой воды на проезжей части*.	-	не допускается	Срок ликвидации застоя воды на проезжей части, с момента обнаружения, 12. При невозможности своевременной ликвидации место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа	0,5	1,0
3. ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ						
3.1 МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ						
Мостовое полотно						
3.1.1	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и тротуаров вдоль тротуаров и ограждений*. Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров не более, см: в населенных пунктах – 0,5; остальных – 1,0	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.1.2	Застой воды на проезжей части и тротуарах*. При невозможности своевременной ликвидации застоя воды на проезжей части место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа.	-	не допускается	72	0,2	0,4

ПРОЕКТ

3.1.3	Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах*.	-	не допускается	72	0,3	0,6
3.1.4	Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках	-	не допускается	72	0,3	0,6
Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные)						
3.1.5	Высота ограждений не соответствует нормам*	-	не допускается	120	0,2	0,4
3.1.6	Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы*	-	не допускается	120	0,4	0,8
3.1.7	Ограждения не очищены от грязи*	-	не допускается	120	0,1	0,2
3.1.8	Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент)*	-	не допускается	120	0,3	0,6
Перильные ограждения тротуаров						
3.1.9	Высота перил* менее 110 см	-	не допускается	120	0,1	0,2
3.1.10	Загрязненные перила	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.1.11	Перила не окрашены	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.1.12	Плоскость перильного ограждения не вертикальна	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.1.13	Элементы перильного ограждения закреплены, деформированные элементы заменены, нарушено перильное заполнение*	-	не допускается	72	0,3	0,6
Деформационные швы						
3.1.14	Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя	-	не допускается	120	0,4	0,8
3.1.15	Протечки в деформационных швах в тротуарах	-	не допускается	120	0,3	0,6
3.1.16	Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой	-	не допускается	120	0,3	0,6
Пролетные строения						
3.1.17	Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности	-	не допускается	120	0,4	0,8
3.1.18	Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены	-	не допускается	120	0,1	0,2
3.1.19	Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены.	-	не допускается	120	0,5	1,0
3.1.20	Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов	-	не допускается	24	0,3	0,6
3.1.21	Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных)	-	не допускается	24	0,4	0,8

ПРОЕКТ

3.1.22	Ненадлежащее состояние опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с железобетонной плитой, защитного слоя бетона балок пролетных строений *	-	не допускается	24	1,0	2,0
3.1.23	Не затянутые болты, дефекты заклепок	-	не допускается	24	1,0	2,0
Опоры и опорные части						
3.1.24	Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности	-	не допускается	72	0,3	0,6
3.1.25	Застой воды на насадках опор	-	не допускается	72	0,3	0,6
3.1.26	Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части	-	не допускается	72	0,3	0,6
3.1.27	Дефекты вант и пилонов вантовых мостов	-	не допускается	24	1,0	2,0
3.1.28	Металлические элементы опорных частей не окрашены	-	не допускается	72	0,4	0,8
3.1.29	На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы	-	не допускается	120	0,3	0,6
3.1.30	Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны	-	не допускается		0,1	0,2
Срок восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий						
Подмостовая зона						
3.1.31	Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.1.32	Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав	-	не допускается	168	0,2	0,4
3.1.33	Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками	-	не допускается	168	0,3	0,6
3.1.34	Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен)	-	не допускается	72	0,3	0,6
3.1.35	Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода	-	не допускается	72	0,3	0,6
3.1.36	Высота травы более 30 см	-	не допускается	72	0,1	0,2
Подходы и регуляционные сооружения						
3.1.37	Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод	-	не допускается	72	0,5	1,0

ПРОЕКТ

3.1.38	Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи	-	не допускается	72	0,5	1,0
3.1.39	Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью	-	не допускается	120	0,4	0,8
3.1.40	Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем	-	не допускается	168	0,3	0,6
Лестничные сходы						
3.1.41	Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.1.42	Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов*	-	не допускается	72	0,3	0,6
3.1.43	Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.1.44	Высота травы более 30 см	-	не допускается	120	0,1	0,2
3.1.45	Повреждения отдельных элементов лестничных сходов	-	не допускается	120	0,4	0,8
3.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ						
3.2.1	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса)	-	не допускается	168	0,4	0,8
3.2.2	Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы)	-	не допускается	168	0,3	0,6
3.2.3	Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка)	-	не допускается	168	0,1	0,2
3.2.4	Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб	-	не допускается	72	0,4	0,8
3.2.5	Смещение секций трубы в плане и в профиле*	-	не допускается	240	1,0	2,0
3.2.6	Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва)	-	не допускается	240	0,2	0,4
3.2.7	Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы)	-	не допускается	120	0,3	0,6
3.2.8	Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода	-	не допускается	120	0,3	0,3
3.3 ТОННЕЛИ, ГАЛЕРЕИ, ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ						
3.3.1	Локальные повреждения отделки тоннеля	-	не допускается	168	0,4	0,8
3.3.2	Оползание грунта над порталами искусственного тоннеля (для каждого портала)*	-	не допускается	24	0,5	1,0
3.3.3	Локальные повреждения лестничных сходов (для каждого лотка, схода)*	-	не допускается	168	0,2	0,4
3.3.4	Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи и др.*	-	не допускается	12	1,0	2,0

ПРОЕКТ

3.3.5	Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении, загрязнение прохожей части надземных пешеходных переходов	-	не допускается	24	0,1	0,2
3.3.6	Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов* (для каждого участка длиной 10 метров)	-	не допускается	48	0,2	0,4
3.3.7	Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных пешеходных переходов*	-	не допускается	168	0,2	0,4
3.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ						
3.4.1	Видимые повреждения конструкции подпорных стенок	-	не допускается	168	0,2	0,4
3.4.2	Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок	-	не допускается	240	0,1	0,2
3.4.3	Подмывы и размывы у подпорных стен	-	не допускается	168	0,3	0,6
3.5 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ						
3.5.1	Мусор и посторонние предметы	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.5.2	Нарушение системы водоочистки	-	не допускается	48	0,2	0,4
3.5.3	Иловые отложения	-	не допускается	120	0,2	0,4
3.5.4	Растительность	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.5.5	Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений	-	не допускается	72	0,2	0,4
3.6 ПРОЧЕЕ						
3.6.1	Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений	-	не допускается	24	0,6	1,2
3.6.2	Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов	-	не допускается	24	1,0	2,0
3.6.3	Неисправность судовой сигнализации	-	не допускается	24	1,0	2,0
3.6.4	Ненадлежащее состояние паромных переправ	-	не допускается	24	1,0	2,0
4. ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ						
4.1	Установка/отсутствие технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих нормативных документов, не допускается:	•			•	
4.1.1	Дорожных знаков (знаков 2.1 – 2.7)*	-	не допускается	12	• 1,0	2,0
4.1.2	Дорожных знаков (знаков обеспечивающих безопасность движения*, кроме знаков 2.1 – 2.7) ⁴	-	не допускается	24	• 0,5	1,0

4 - Знаки обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2

* - Перечень дефектов, напрямую влияющих на уровень безопасности дорожного движения

ПРОЕКТ

4.1.3	Дорожных знаков (других)	-	не допускается	36	• 0,2	0,4
4.1.4	Светофоров дорожных и элементов их крепления*	-	не допускается	Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности, устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля не более 24	• 1,0	2,0
4.1.5	Отсутствие дорожной разметки*	-	не допускается	Срок устранения дефекта определяется Заказчиком исходя из конкретных климатических условий, а также условий заключенного договора	• 1,0	2,0
4.1.6	Направляющих устройств*	-	не допускается	72	0,2	0,4
4.1.7	Ограждений дорожных*	-	не допускается	168	0,5	1,0
4.2	Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части*	-	не допускается	Срок устранения нарушений производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	0,2	0,4
4.3.	Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), затрудняющие их восприятие*. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие*.	-	не допускается	Срок устранения дефектов (кроме знаков 2.1-2.7) не более 24; Срок устранения дефектов знаков 2.1 – 2.7 не более 12; Срок устранения дефектов табло не более 24	• • 0,7 • • • • 0,2	• • 1,4 • • • • 0,4
4.4	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, камер видеонаблюдения и метеостанций, влияющие на пропускную способность и сохранность дорог, а также обеспечение безопасности движения*	-	не допускается	72	• 0,2	0,4
4.5	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.)	-	не допускается	72	• 0,1	0,2

ПРОЕКТ

4.6	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), противоослепляющих и шумозащитных экранов*	-	не допускается	72	• 0,3	0,6
4.7	Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей Примечание: отсутствие окраски, равно как окраска без учета нормативных требований – не допускается	-	не допускается	72	• 0,05	0,1
4.8	Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных (на неосвещенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества*	-	3	24	• 0,3	0,6
4.9	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления* (для каждой светофорной колонки)	-	не допускается	24	• 0,2	0,4
4.10	Дефекты искусственных неровностей, шумовых полос	-	не допускается	72	•	
4.11	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров*, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 м ² площади покрытия не более, м ² :	-	0,5	96	• 0,2	0,4
4.12	Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки* (более 50% для краски и 25% - для термопластика)	-	не допускается	Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	• 0,5	1,0
4.13	Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов и соответствующих дорожных знаков над автомобильной дорогой*. Срок восстановления разметки – см. п. 4.12 настоящего Приложения	-	не допускается	Срок восстановления утраченных знаков с момента обнаружения не более 24	•	
4.14	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки*	-	не допускается	3	• 0,5	1,0

ПРОЕКТ

4.15	Дефекты дорожных зеркал*	-	не допускается	72	• 0,1	0,2
4.16	Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, при условии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. Срок устранения дефектов разметки на бордюрах производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий	-	не допускается	72	• 0,05	0,1
4.17	Дефекты стоек дорожных знаков	-	не допускается	72	0,1	0,2
4.18	Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств*	-	не допускается	72	0,2	0,4
4.19	Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства Неработающие светильники в ночное время*. (Количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.) Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивности движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч. Отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света не более 24 часов	-	не допускается	72	0,2	0,4
5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
5.1	Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках Автомобильной дороги.	-	не допускается	168	0,2	0,4

ПРОЕКТ

5.2	Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м, снижающая нормативную видимость в полосе отвода*	-	не допускается	24	1,0	2,0
5.3	Отсутствие устойчивого дернового покрова и засева трав в полосе отвода, на неукрепленной каменным материалом части обочины, откосах земляного полотна, разделительной полосе при отсутствии других видов укрепления	-	не допускается		Срок устранения дефекта определяется Заказчиком исходя из конкретных климатических условий	0,1 0,2
5.4	Необеспеченность защитой лесопосадок от пожаров	-	не допускается		Срок устранения дефекта определяется Заказчиком	0,1 0,2
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ						
6.1	Случаи затруднения движения транспортных средств по вине Подрядчика*	-	не допускается	-	• 1	-
6.2	Случаи возникновения препятствий для движения, влияющих на уровень безопасности, по вине Подрядчика*	-	не допускается	-	• 1	-
ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД						
1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА						
1.1	• Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью*	-	не допускается	24	1,0	2,0
1.2	• Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки*, толщиной более 1,0(2,0) см. • Ширина очистки обочин 100 %	-	не допускается	3	0,4	0,8
1.3	• Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом* (для каждого места)	-	не допускается	24	0,5	1,0
1.4	• Снежные валы высотой более 0,5 м: • - ближе 5 м от пешеходного перехода; • - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; • - на тротуарах.	-	не допускается	24	1,0	2,0
1.5	• Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром ($h \geq 0,15$ м).	-	не допускается	72	0,5	1,0
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						

ПРОЕКТ

2.1	Разрушение проезжей части* Примечание: При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры 15×60×5 см (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный	-	не допускается	120	0,4	0,8
2.2	Срок снегоочистки* проезжей части не более, часов	-	4	-	1,0	2,0
2.3	• Зимняя скользкость на проезжей части*	-	не допускается	4	0,4	0,8
2.4	• Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места)*	-	не допускается	72	0,5	1,0
3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ						
3.1 МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ						
3.1.1	• Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и барьерного ограждения*	-	не допускается	120	0,5	1,0
3.1.2	• Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах, за исключением тротуаров и лестничных сходов, не имеющих регулярного пешеходного движения во время снегопада и до окончания снегоуборки*, толщиной не более, см	-	2 (3)	<ul style="list-style-type: none"> Срок ликвидации: >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч – 2; <100 чел./ч – 3 	0,4	0,8
3.1.3	<ul style="list-style-type: none"> Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применений солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах* Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов. Примечание: При отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания 	-	не допускается	<ul style="list-style-type: none"> >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч – 2; <100 чел./ч – 3 	0,5	1,0
3.1.4	• Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений*	-	не допускается	12	1,0	2,0
3.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ						
3.2.1	• Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы). •	-	Не допускается более 2/3 диаметра трубы	Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния	0,2	0,4

ПРОЕКТ

3.2.2	• Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала периода обильного снеготаяния (для каждой трубы).	-	не допускается	Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния	0,2	0,4
3.3 ТОННЕЛИ, ГАЛЕРЕИ, ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ						
3.3.1	• Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей*	-	не допускается	3	0,2	0,4
3.3.2	• Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов*	-	не допускается	3	0,5	1,0
4. ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ						
4.1	Установка/отсутствие технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих нормативных документов, не допускается:	•			•	
4.1.1	Дорожных знаков (знаков 2.1 – 2.7) *	-	не допускается	12	• 1,0	2,0
4.1.2	Дорожных знаков (знаков обеспечивающих безопасность движения*, кроме знаков 2.1 – 2.7) ⁵	-	не допускается	24	• 0,5	1,0
4.1.3	Дорожных знаков (других)	-	не допускается	36	• 0,2	0,4
4.1.4	Светофоров дорожных и элементов их крепления*	-	не допускается	Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности, устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля не более 24	• 1,0	2,0
4.1.5	Отсутствие дорожной разметки*	-	не допускается	Срок устранения дефекта определяется Заказчиком исходя из конкретных климатических условий, а также условий заключенного договора	• 1,0	2,0
4.1.6	Направляющих устройств*	-	не допускается	72	0,2	0,4
4.1.7	Ограждений дорожных*	-	не допускается	168	0,5	1,0

5 - Знаки обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2

* - Перечень дефектов, напрямую влияющих на уровень безопасности дорожного движения

ПРОЕКТ

4.2.	Дефекты дорожных знаков* (для каждого знака), затрудняющие их восприятие. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие*.	-	не допускается	Срок устранения дефектов (кроме знаков 2.1-2.7) не более 24; Срок устранения дефектов знаков 2.1 – 2.7 не более 12; Срок устранения дефектов табло не более 24	• • 0,7 • • • • • 0,2	• • 1,4 • • • • • 0,4
4.3	Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, камер видеонаблюдения и метеостанций, влияющие на пропускную способность и сохранность дорог, а также обеспечение безопасности движения*	-	не допускается	72	• 0,2	0,4
4.4.	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.)	-	не допускается	72	• 0,1	0,2
4.5	Дефекты дорожных ограждений* (в т.ч. пешеходных), противослепляющих и шумозащитных экранов	-	не допускается	72	• 0,3	0,6
4.6	Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных, устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения*, более % от общего количества.	-	3	Срок установки и замены, не более – 72; Срок очистки для всех категорий, не более – 120	• 0,1	0,2
4.7	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления* (для каждой светофорной колонки)	-	не допускается	Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 24; Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 72	• 0,2	0,4
4.8	• Дефекты дорожных зеркал* (для каждого зеркала)	-	не допускается	72	• 0,1	0,2

ПРОЕКТ

4.9	<ul style="list-style-type: none"> Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки* (более 50% для краски и 25% - для термопластика) 	-	не допускается	Срок устранения дефекта определяется Заказчиком исходя из конкретных климатических условий, а также условий заключенного договора	<ul style="list-style-type: none"> 0,5 	1,0
4.10	<ul style="list-style-type: none"> Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для каждого технического средства организации дорожного движения)*. 	-	не допускается	72	0,2	0,4
4.11	<ul style="list-style-type: none"> Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих регулярное пешеходное движение*. Срок ликвидации валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов: 	-	не допускается	<ul style="list-style-type: none"> >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч – 2; <100 чел./ч – 3 	<ul style="list-style-type: none"> 1,0 	2,0
4.12	<ul style="list-style-type: none"> Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков)* 	-	не допускается	24	0,5	1,0
4.13	<ul style="list-style-type: none"> Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) 	-	не допускается	72	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 	0,2
4.14	<ul style="list-style-type: none"> Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для каждого пункта, площадки)* 	-	не допускается	120	0,2	0,4

ПРОЕКТ

4.15	<p>Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства</p> <p>Неработающие светильники в ночное время*. (Количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.)</p> <p>Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивности движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч.</p> <p>Отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света не более 1 суток</p>	-	не допускается	72	0,2	0,4
4.16	<ul style="list-style-type: none"> • Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения (сигнальные тумбы, буфера и т.д.) после окончания снегоуборки (для каждого технического средства организации дорожного движения)* 	-	не допускается	24	0,2	0,4
4.17	<ul style="list-style-type: none"> • Толщина слоя рыхлого снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки* не более, см: 	-	2	6	1,0	2,0
4.18	<ul style="list-style-type: none"> • Толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада и до окончания снегоуборки* (для каждой площадки и стоянки) более, см: 	-	8,0(5,0)	24	0,3	0,6
4.19	<ul style="list-style-type: none"> • Толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки* более, см: 	-	2(3)	24	0,4	0,8

ПРОЕКТ

4.20	<ul style="list-style-type: none"> • Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки*. • Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: • Примечание: При отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания 	-	не допускается	<ul style="list-style-type: none"> • >250 чел./ч – 1; • >100 <250 чел./ч – 2; • <100 чел./ч – 3 	0,7	1,4
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ						
5.1	Случаи затруднения движения транспортных средств по вине Подрядчика*	-	не допускается	-	• 1	-
5.2	Случаи возникновения препятствий для движения, влияющих на уровень безопасности, по вине Подрядчика*	-	не допускается	-	• 1	-
5.3	Дорожно-транспортные происшествия с дорожными условиями в месте совершения ДТП, зависящие от дефектов содержания Автомобильной дороги*	-	не допускается	-	• 1	-

ПРОЕКТ

Приложение Г

Размер начисляемых Штрафных Баллов за нарушение отдельных установленных Эксплуатационных Требований, за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных обязательств на Эксплуатационной Стадии

№ п/п	Нарушения условий Соглашения, за которые предусмотрено начисление Штрафных Баллов	Количество начисляемых Штрафных Баллов
1.	В случае нарушения обязательств по недопущению ограничений доступа пользователей на Автомобильную Дорогу, указанных в Соглашении	500 Штрафных Баллов за каждый выявленный факт не предоставления доступа
2.	В случае полной приостановки выполнения работ (услуг) по Содержанию и Эксплуатации СВП и АСУДД (Эксплуатации Автомобильной Дороги) и(или) движения по Автомобильной Дороге	5000 Штрафных Баллов за каждый день приостановки выполнения работ (услуг) и(или) движения по Автомобильной Дороге
3.	В случае отказа в допуске уполномоченных представителей Государственной компании и(или) Инженера (если применимо) и(или) Государственных Органов на Объект	50 Штрафных Баллов в сутки за каждые сутки не осуществления допуска или воспрепятствования деятельности уполномоченных представителей Государственной компании и(или) Инженера
4.	В случае неисполнения Исполнителем обязательства о предварительном уведомлении Государственная компания и(или) Инженера (если применимо) о запланированных Исполнителем испытаниях, что привело к тому, что Государственная компания и(или) Инженер (если применимо) не смогли присутствовать на проводимых испытаниях	20 Штрафных Баллов за каждый такой факт (случай)
5.	В случае использования неаккредитованной лаборатории при проведении необходимых тестов в соответствии с условиями Соглашения	20 Штрафных Баллов за каждый выявленный факт (случай)
6.	За ненадлежащую эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения СВП и(или) АСУДД, вызвавших поломку такого оборудования и (или) программного обеспечения	100 Штрафных Баллов за каждый выявленный факт (случай)
7.	За нарушение установленных в Соглашении и Приложении 14 регламентных сроков прибытия служб технической помощи (эвакуации) Исполнителя на место дорожно-транспортных происшествий, эвакуации аварийных транспортных средств и устранения последствий дорожно-транспортных происшествий	50 Штрафных Баллов за каждый выявленный факт (случай); а в случае полного неисполнения указанных обязательств – 300 Штрафных Баллов за каждый выявленный факт (случай)

ПРОЕКТ

8.	За невыполнение требований Соглашения по обязательному присутствию Уполномоченных Лиц Исполнителя при осуществлении Государственной компанией и(или) Инженером (если применимо) мероприятий по контролю Эксплуатации, проводимых испытаниях	100 Штрафных Баллов за каждый факт (случай)
9.	В случае закрытия одной или более полос движения Автомобильной Дороги в нарушение положений Соглашения без согласования с Государственной компанией в случаях, не предусмотренных Соглашением	200 Штрафных Баллов за каждый день закрытия за одну полосу
10.	В случае отсутствия у Исполнителя и(или) привлеченных им третьих лиц предусмотренных Законодательством лицензий, разрешений и допусков к выполнению работ (услуг) по Содержанию, Эксплуатации СВП и АСУДД	30 Штрафных Баллов за каждый день выполнения работ (услуг) без соответствующих лицензий, разрешений и(или) допусков
11.	В случае использования Исполнителем при выполнении предусмотренных Соглашением работ (услуг) не сертифицированного оборудования	30 Штрафных Баллов за каждый день выполнения работ (услуг) с использованием несертифицированного оборудования
12.	В случае нарушения исполнения обязательств, предусмотренных п.3.6.3 Соглашения (при условии, что такое нарушение не подпадает под другие нарушения, предусмотренные настоящим приложением А)	30 Штрафных Баллов за каждый выявленный случай
13.	В случае нарушения исполнения обязательств, предусмотренных п.3.13 Соглашения (при условии, что такое нарушение не подпадает под другие нарушения, предусмотренные настоящим приложением А)	30 Штрафных Баллов за каждый выявленный случай

Размер начисляемых Штрафных Баллов за нарушение отдельных установленных требований по Эксплуатации АСУДД на Эксплуатационной Стадии⁶

⁶ Точные размеры Штрафных Баллов, а также повышающих коэффициентов за нарушение нижеуказанных требований устанавливаются Государственной Компанией; нормативные периоды допустимого отключения

<p>14.</p>	<p>Работоспособность системы видеонаблюдения Система видеонаблюдения, установленная на Автомобильной Дороге, должна работать в течение всего года за исключением периода допустимого отключения. Система видеонаблюдения, описанная в настоящем пункте Соглашения, включает (при наличии) систему обзорного видеонаблюдения, охранную систему видеонаблюдения, систему распознавания инцидентов, ПКС (ГИБДД). Период допустимого отключения включает в себя период проведения профилактических и регламентных работ, а также время, необходимое для устранения возникших неисправностей. Начало и окончание проведения профилактических, регламентных и иных работ фиксируется Исполнителем в журнале проведения профилактических, регламентных и иных работ. Период допустимого отключения (в год)⁷: Период, не превышающий двукратный период проведения профилактических и регламентных работ.</p>	<p>Штраф: не более 250 (двухсот пятидесяти) Штрафных Баллов за каждый полный час превышения периода допустимого отключения. Специальный штраф: В случае если в период неработоспособности системы видеонаблюдения на данном участке Автомобильной Дороги произойдет дорожно-транспортное происшествие, к штрафу применяется повышающий коэффициент (не более 2,5). Данное положение не распространяется на случаи проведения профилактических и регламентных работ, надлежащим образом зафиксированных в журнале.</p>
<p>15.</p>	<p>Работоспособность знаков переменной информации Знаки переменной информации, установленные на ПВП и Автомобильной Дороге, за исключением знаков переменной информации, установленных на шлюзах ВПВ, должны работать в течение всего года за исключением периода допустимого отключения. Период допустимого отключения включает в себя период проведения профилактических и регламентных работ, а также время, необходимое для устранения возникших неисправностей. Начало и окончание проведения профилактических, регламентных и иных работ фиксируется Исполнителем в журнале проведения профилактических, регламентных и иных работ. Период допустимого отключения (в год): Период, не превышающий двукратный период проведения профилактических и регламентных работ.</p>	<p>Штраф: не более 250 (двухсот пятидесяти) Штрафных Баллов за каждый полный час превышения периода допустимого отключения. Специальный штраф: В случае если в период неработоспособности знаков переменной информации на данном участке Автомобильной Дороги произойдет дорожно-транспортное происшествие, к штрафу применяется повышающий коэффициент (не более 2,5). Данное положение не распространяется на случаи проведения профилактических и регламентных работ, надлежащим образом зафиксированных в журнале.</p>

нижеуказанных систем должны быть установлены в Регламенте Эксплуатации СВП и АСУДД, подлежащим разработке Исполнителем и дальнейшему согласованию с Государственной Компанией в соответствии с требованиями Соглашения.

⁷ Здесь и далее по тексту в продолжительность периода допустимого отключения (в год) не включаются периоды в случае отказов и неработоспособности оборудования, обусловленные повреждением оборудования при, чрезвычайных ситуациях, нарушении или прекращении электроснабжения, не зависящие от ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Исполнителем.

ПРОЕКТ

<p>16.</p>	<p>Работоспособность системы аварийного вызова Система аварийного вызова, установленная на Автомобильной Дороге, должна работать в течение всего года за исключением периода допустимого отключения. Период допустимого отключения включает в себя период проведения профилактических и регламентных работ, а также время, необходимое для устранения возникших неисправностей. Начало и окончание проведения профилактических, регламентных и иных работ фиксируется Исполнителем в журнале проведения профилактических, регламентных и иных работ.</p> <p>Период допустимого отключения (в год): Период, не превышающий двукратный период проведения профилактических и регламентных работ.</p>	<p>Штраф: Не более 250 (двухсот пятидесяти) Штрафных Баллов за каждый полный час превышения периода допустимого отключения.</p> <p>Специальный штраф: В случае если на данном участке автомобильной дороги произойдет дорожно-транспортное происшествие и Государственной компании и/или Исполнителю поступит жалоба Пользователя о неработоспособности системы аварийного вызова, к штрафу применяется повышающий коэффициент (не более 2,5). Данное положение не распространяется на случаи проведения профилактических и регламентных работ, надлежащим образом зафиксированных в журнале.</p>
<p>17.</p>	<p>Работоспособность средств метеообеспечения Средства метеообеспечения, установленные Автомобильной Дороге, должны работать в течение всего года за исключением периода допустимого отключения. Период допустимого отключения включает в себя период проведения профилактических и регламентных работ, а также время, необходимое для устранения возникших неисправностей. Начало и окончание проведения профилактических, регламентных и иных работ фиксируется Исполнителем в журнале проведения профилактических, регламентных и иных работ.</p> <p>Период допустимого отключения (в год): Период, не превышающий двукратный период проведения профилактических и регламентных работ.</p>	<p>Штраф: Не более 250 (двухсот пятидесяти) Штрафных Баллов за каждый полный час превышения периода допустимого отключения.</p> <p>Специальный штраф: В случае если в период неработоспособности средств метеообеспечения на данном участке Автомобильной Дороги произойдет дорожно-транспортное происшествие, к штрафу применяется повышающий коэффициент (не более 2,5). Данное положение не распространяется на случаи проведения профилактических и регламентных работ, надлежащим образом зафиксированных в журнале.</p>

ПРОЕКТ

<p>18.</p>	<p>Работоспособность Пункта Учета Интенсивности Движения (ПУИД) ПУИД, установленные на Пунктах Взимания Платы и Автомобильной Дороге, должны работать в течение всего года за исключением периода допустимого отключения. Период допустимого отключения включает в себя период проведения профилактических и регламентных работ, а также время, необходимое для устранения возникших неисправностей. Начало и окончание проведения профилактических, регламентных работ фиксируется Исполнителем в журнале проведения профилактических, регламентных и иных работ. Период допустимого отключения (в год): Период, не превышающий двукратный период проведения профилактических и регламентных работ.</p>	<p>Штраф: Не более 250 (двухсот пятидесяти) Штрафных Баллов за каждый полный час превышения периода допустимого отключения.</p>
<p>19.</p>	<p>Непредставление Государственной компании информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на Автомобильной Дороге Непредоставление Исполнителем Государственной компании информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на Автомобильной Дороге в соответствии с Приложением 7.2 к Приложению 7 к Долгосрочному инвестиционному соглашению.</p>	<p>Штраф: Не более 500 (пятисот) Штрафных Баллов за каждый установленный случай.</p>

Размер начисляемых Штрафных Баллов за нарушение отдельных установленных требований по Эксплуатации СВП на Эксплуатационной Стадии

ПРОЕКТ

<p>20.</p>	<p>Доступность полосы проезда. Каждая Полоса проезда, устанавливаемая Исполнителем в рамках действия настоящего соглашения и всех относящихся к нему Приложений, должны удовлетворять коэффициенту доступности 97% в течение года. Вследствие этого, максимальное время неработоспособности для одной полосы проезда составляет 262,8 часов в календарный год (допустимый порог неработоспособности полосы), включая время выполнения превентивного, технического обслуживания и ремонт. При этом для времени работ, производимых в ночное время, применяется понижающий коэффициент 0,5.</p> <p>Для осуществления контроля выполнения данного показателя эффективности Исполнитель обязуется вести учет времени неработоспособности полос взимания платы и ежемесячно направлять его в Государственную Компанию.</p>	<p>Сумма Штрафных Баллов определяется по формуле:</p> <p>$R = N * M * ИПЦ_{-1} / ДЭШБ$, где</p> <p>N – количество часов (полных и неполных), на которое превышен допустимый порог неработоспособности полосы;</p> <p>M – размер выручки от сбора платы за проезд, собираемой в среднем за час в течение предыдущего отчетного года (для первого года эксплуатации рассчитывается с начала платной эксплуатации до конца года) в расчете на одну полосу, в рублях. При этом Штрафные Баллы рассчитываются и предъявляются к оплате по итогам календарного года.</p> <p>ИПЦ-1 - значение индекса потребительских цен в декабре предыдущего года по отношению к декабрю года, предшествующего ему. ИПЦ ежегодно публикуется Федеральной службой государственной статистики.</p> <p>ДЭШБ - Денежный эквивалент 1 (одного) Штрафного Балла.</p> <p>В случае выявления расхождения данных, указанных в отчете, с фактическим временем неработоспособности полосы, Исполнитель обязан выплатить штраф, эквивалентный трем размерам платы за проезд 4-й категории транспортных средств по всей Автомобильной Дороге, находящейся в пределах функционирования участков Автомобильной Дороги, за каждую выявленную минуту расхождения.</p>
------------	---	---

ПРОЕКТ

<p>21.</p>	<p>Доступность ПВП. Каждый Пункт Взимания Платы, устанавливаемый Исполнителем в рамках действия настоящего соглашения и всех относящихся к нему Приложений, должен удовлетворять коэффициенту доступности 100% в течение года. Пункт взимания платы должен работать непрерывно, без перебоев.</p> <p>Для осуществления контроля выполнения данного показателя эффективности Исполнитель обязуется вести учет времени неработоспособности ПВП и ежемесячно направлять его в Государственную компанию.</p>	<p>(xvi) Сумма Штрафных Баллов определяется по формуле:</p> $P = N * M * ИПЦ_{-1} / ДЭШБ,$ <p>где</p> <p>N – количество часов (полных и неполных) неработоспособности ПВП; M – размер выручки от сбора платы, собираемой в среднем за час в течение предыдущего отчетного года соответствующего ПВП (для первого года эксплуатации рассчитывается с начала платной эксплуатации до конца года), в рублях; ИПЦ-1 - значение индекса потребительских цен в декабре предыдущего года по отношению к декабрь года, предшествующего ему. ИПЦ ежегодно публикуется Федеральной службой государственной статистики. ДЭШБ - Денежный эквивалент 1 (одного) Штрафного Балла.</p> <p>В случае выявления расхождения данных, указанных в отчете с фактическим временем неработоспособности ПВП, Исполнитель обязан выплатить штраф, эквивалентный трем размерам платы за проезд 4-й категории транспортных средств по Автомобильной Дороге, за каждую выявленную минуту расхождения, кратный количеству полос взимания платы соответствующего ПВП.</p>
------------	--	--

ПРОЕКТ

<p>22.</p>	<p>Точность распознавания государственных номерных знаков транспортных средств. (xviii) Решение по автоматическому распознаванию государственных номерных знаков транспортных средств, внедренное Исполнителем в рамках действия настоящего соглашения и всех относящихся к нему Приложений, должно обеспечивать точность распознавания 92% от среднегодового уровня в 100%. Вследствие этого, максимально допустимое отклонение некорректно распознанных государственных регистрационных номерных знаков не должно превышать 8% в год. Данный Ключевой показатель эффективности будет</p>	<p>В случае превышения допустимого отклонения некорректно распознанных государственных регистрационных номерных знаков, Штрафные Баллы будут рассчитываться как сумма несобранных доходов от сбора платы за проезд по Автомобильной Дороге, деленная на денежный эквивалент 1 (одного) Штрафного Балла.</p>
<p>23.</p>	<p>Точность классификации. Решение по классификации, внедренное Исполнителем в рамках действия настоящего соглашения и всех относящихся к нему Приложений, должно обеспечивать точность классифицирования 95% от среднегодового уровня в 100%. Вследствие этого, максимально допустимое отклонение некорректно классифицированных транспортных средств не должно превышать 5% в год.</p>	<p>В случае превышения допустимого отклонения некорректно распознанных государственных регистрационных номерных знаков, Штрафные Баллы будут рассчитываться как сумма несобранных доходов от сбора платы за проезд по Автомобильной Дороге.</p>