N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
27	Кольца горловин марки К-7-5 массой 230 кг	шт	1
28	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
29	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
30	Ввод в колодец труб ø500	мест	2
31	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	8,08
32	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	4. Колодец К2-3 ø1500 мм		
33	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0,18
34	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
35	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг / К-15-6 массой 900кг	шт	1 / 1
36	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
37	Кольца горловин марки К-7-0,1 массой 46 кг	шт	1
38	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
39	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.49
40	Ввод в колодец труб ø500	мест	2
41	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	4,07
42	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	5. Колодец К2-4 ø1500 мм		
43	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0,18
44	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
45	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг / К-15-6 массой 900кг	шт	1 / 1
46	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
47	Кольца горловин марки К-7-0,1 массой 46 кг	шт	1
48	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
49	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
50	Ввод в колодец труб ø500	мест	2
51	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	4,36
52	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.