N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
28	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
29	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
30	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
31	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	23,8
32	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	4. Колодец К2-2 ⌀1500 мм		
33	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0,18
34	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
35	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг	шт	1
36	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
37	Кольца горловин марки К-7-0,3 массой 120 кг / К-7-0,1 массой 46 кг	шт	1 / 1
38	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
39	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.9
40	Ввод в колодец а) труб ⌀300	мест	2
	б) трубы ⌀160	мест	1
41	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	4,97
42	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	5. Дождеприемник Д-1 ⌀800 мм		
43	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0.1
44	Плита днища ПД-10 массой 424 кг	шт	1
45	Кольца рабочей части К-8-5ч массой 275 кг	шт	2
46	Плита покрытия ПВК-8 массой 200 кг	шт	1
47	Чугунная решетка "Л-РС Комплект" массой 118 кг	шт	1
48	Ввод труб в колодец ⌀250 мм	мест	1
49	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	3.1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.