NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	4. Камера К2-1; 2500х2100 мм		
26	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
27	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
28	Опалубка односторонняя	м2	2.8
29	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
30	Бетонирование стен высотой 2.97 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	7.6
31	Опалубка двухсторонняя 33.3х2	м2	66.6
32	Арматура Ø12AIII	Т	0.4
33	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
34	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
35	Закладные изделия а) лист 12 мм С235	Т	0.26
	б) швеллер N40 255	Т	0.48
36	Окраска металлических конструкций лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	Т	0.77
37	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	43.9
38	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.