NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=57,6 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	6,4
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	10,4
3	Опалубка односторонняя	м2	23,0
4	Арматура Ø12AIII	т	0,62
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	23,0
6	Опалубка двухсторонняя 115,2x2	м2	230,4
7	Арматура Ø12AIII	т	1,38
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5д-8 масса 100кг	шт	19 / 1
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	190,1
	2. Лоток 500x1000(h); l=4.0 м		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,5
11	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	0,7
12	Опалубка односторонняя	м2	1,6
13	Арматура Ø12AIII	т	0,04
14	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1,6
15	Опалубка двухсторонняя 8x2	м2	16
16	Арматура Ø12AIII	т	0,1
17	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	13,2
	3. Лоток 500x1500(h); l=33,8 м		
18	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	3,7
19	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	6,1
20	Опалубка односторонняя	м2	13,5
21	Арматура Ø12AIII	т	0,37
22	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	20,3
23	Опалубка двухсторонняя 101,4x2	м2	202,8
24	Арматура Ø12AIII	т	1,22
25	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	145,3

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.