NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=26,0 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	2,9
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4,7
3	Опалубка односторонняя	м2	10,4
4	Арматура Ø12AIII	т	0,28
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	10,4
6	Опалубка двухсторонняя 52x2	м2	104
7	Арматура Ø12AIII	т	0,62
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг	шт	9
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	85,8
	2. Камера К2-1 ДК; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
12	Опалубка односторонняя	м2	2,8
13	Арматура Ø12AIII	т	0,09
14	Бетонирование стен высотой 1,28 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3,3
15	Опалубка двухсторонняя 14,3x2	м2	28,67
16	Арматура Ø12AIII	т	0,17
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,1
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	24,9
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	3. Камера К2-1; 2500x2100 мм		
22	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
23	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
24	Опалубка односторонняя	м2	2,8
25	Арматура Ø12AIII	т	0,09
26	Бетонирование стен высотой 3,86 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	9,8
27	Опалубка двухсторонняя 43,2x2	м2	86,46

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.