NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=16.5 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	1.8
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3.0
3	Опалубка односторонняя	м2	6.6
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.18
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	6.6
6	Опалубка двухсторонняя 33x2	м2	66.0
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.4
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5-8/2 масса 205кг	шт	5 / 1
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	54.5
	2. Лоток 500x1000(h); l=4.0 м		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.5
11	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	0.7
12	Опалубка односторонняя	м2	1.6
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.04
14	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.6
15	Опалубка двухсторонняя 8x2	м2	16
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.1
17	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	13.2
	3. Лоток 500x1500(h); l=7.0 м		
18	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.8
19	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.3
20	Опалубка односторонняя	м2	2.8
21	Арматура Ø12AIII	Т	0.08
22	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.2
23	Опалубка двухсторонняя 21x2	м2	42.0
24	Арматура Ø12AIII	Т	0.25
25	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	30.1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.