| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| 27 | Бетонирование стен высотой 2,03 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150 | м3 | 5,2 |
| 28 | Опалубка двухсторонняя 22,7х2 | м2 | 45,47 |
| 29 | Арматура Ø12AIII | Т | 0,27 |
| 30 | Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг | шт | 1 / 1 |
| 31 | Люки чугунные типа "Т" | шт | 1 |
| 32 | Набетонка лотков. Бетон В25 | м3 | 0,9 |
| 33 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей | м2 | 33,3 |
| 34 | Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010 | кг | 45,0 |
| | | | |
| | 4. Колодец К2-3 Ø3500 мм | | |
| 35 | Бетонная подготовка h=100 мм В10 | м3 | 1,8 |
| 36 | Железо-бетонное днище В25 | м3 | 4,0 |
| 37 | Арматура Ø12AIII | Т | 0,28 |
| 38 | Труба рабочей части марки ТФП-35 массой 14500 кг | шт | 1 |
| 39 | Плита покрытия марки ВП-40-18 масса 5500 кг / К-28-12 массой 1800 кг | шт | 1 / 2 |
| 40 | Кольца горловин марки К-7-0,15 массой 68 кг | шт | 1 |
| 41 | Люки чугунные типа "Т" | шт | 1 |
| 42 | Набетонка лотков. Бетон В25 | м3 | 0,9 |
| 43 | Ввод в колодец а) труб Ø1400 | мест | 2 |
| | б) трубы Ø160 | мест | 1 |
| 44 | Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей | м2 | 48,08 |
| 45 | Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010 | кг | 45.0 |
| | | | |
| | 5. Колодец К2-4 Ø3500 мм | | |
| 46 | Бетонная подготовка h=100 мм В10 | м3 | 1,8 |
| 47 | Железо-бетонное днище В25 | м3 | 4,0 |
| 48 | Арматура Ø12AIII | Т | 0,28 |
| 49 | Труба рабочей части марки ТФП-35 массой 14500 кг | шт | 1 |
| 50 | Плита покрытия марки ВП-40-18 масса 5500 кг / К-28-12 массой 1800 кг | шт | 1 / 2 |
| 51 | Люки чугунные типа "Т" | шт | 1 |
| 52 | Набетонка лотков. Бетон В25 | м3 | 0,9 |
| 53 | Ввод в колодец труб Ø1400 | мест | 2 |
| | | | |

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.