N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
28	Арматура Ø12AIII	Т	0.27
29	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
30	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
31	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	2.2
32	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	33.4
33	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	4. Колодец К2-2 Ø2000 мм		
34	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0.3
35	Плита днища марки ПД-20 масса 1400 кг	шт	1
36	Кольца рабочей части марки К-20-6 массой 1550 кг	шт	2
37	Плита покрытия марки П-20 масса 1300 кг	шт	1
38	Кольца горловин марки К-7-0,1 массой 46 кг / К-7-0,15 массой 68 кг	шт	2 / 1
39	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
40	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.7
41	Ввод в колодец а) труб Ø630	мест	2
	б) трубы Ø160	мест	1
42	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	9.1
43	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	5. Колодец К2-3 Ø2000 мм		
44	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0.3
45	Плита днища марки ПД-20 масса 1400 кг	шт	1
46	Кольца рабочей части марки К-20-6 массой 1550 кг	шт	2
47	Плита покрытия марки П-20 масса 1300 кг	шт	1
48	Кольца горловин марки К-7-0,1 массой 46 кг	шт	1
49	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
50	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
51	Ввод в колодец труб Ø630	мест	2
52	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	7.7
53	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.