NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 600x1000(h); l=13.6 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	1.7
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.7
3	Опалубка односторонняя	м2	5.4
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.16
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	5.4
6	Опалубка двухсторонняя 27.2x2	м2	54.4
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.33
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5д-8 масса 100кг	шт	4 / 3
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	46.2
	2. Лоток 600x1000(h); l=4.0 м		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.5
11	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	0.8
12	Опалубка односторонняя	м2	1.6
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.05
14	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.6
15	Опалубка двухсторонняя 8x2	м2	16
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.1
17	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	13.6
	3. Лоток 500x1500(h); l=6.5 м		
18	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.7
19	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.2
20	Опалубка односторонняя	м2	2.6
21	Арматура Ø12AIII	Т	0.07
22	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3.9
23	Опалубка двухсторонняя 19.5x2	м2	39.0
24	Арматура Ø12AIII	Т	0.23
25	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	28.0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.