N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
27	Бетонирование стен высотой 1,67 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4,3
28	Опалубка двухсторонняя 18,7х2	м2	37,41
29	Арматура Ø12AIII	Т	0,22
30	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
31	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
32	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,45
33	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	29,3
34	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	4. Колодец К2-3 Ø1500 мм		
35	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0,18
36	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
37	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг / К-15-6 массой 900кг	шт	1 / 1
38	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
39	Кольца горловин марки К-7-0,15 массой 68 кг	шт	1
40	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
41	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.7
42	Ввод в колодец а) труб Ø630	мест	2
	б) трубы Ø160	мест	1
43	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	6,57
44	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	5. Дождеприемник Д-1 Ø800 мм		
45	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0.1
46	Плита днища ПД-10 массой 424 кг	шт	1
47	Кольца рабочей части К-8-5ч массой 275 кг	шт	2
48	Плита покрытия ПВК-8 массой 200 кг	шт	1
49	Чугунная решетка "Л-РС Комплект" массой 118 кг	шт	1
50	Ввод труб в колодец Ø250 мм	мест	1
51	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	3.1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.