NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=29.6 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	3.3
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	5.3
3	Опалубка односторонняя	м2	11.8
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.32
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	11.8
6	Опалубка двухсторонняя 59.2x2	м2	118.4
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.71
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг	шт	10
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	97.7
	2. Камера К2-1 ДК; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 0.96 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.4
15	Опалубка двухсторонняя 10.8x2	м2	21.5
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.13
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	21.4
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	3. Колодец К2-2 Ø2000 мм		
22	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0.3
23	Плита днища марки ПД-20 масса 1400 кг	шт	1
24	Кольца рабочей части марки К-20-9 массой 2300 кг	шт	1
25	Плита покрытия марки П-20 масса 1300 кг	шт	1
26	Кольца горловин марки К-7-0,15 массой 68 кг	шт	1
27	Люки чугунные типа "Т"	шт	1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.