NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=74,4 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	8,2
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	13,4
3	Опалубка односторонняя	м2	29,8
4	Арматура Ø12AIII	т	0,8
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	29,8
6	Опалубка двухсторонняя 148,8x2	м2	297,6
7	Арматура Ø12AIII	т	1,79
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг	шт	25
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	245,5
	2. Камера К2-1 ДК; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 1,4 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3,6
15	Опалубка двухсторонняя 15,7x2	м2	31,36
16	Арматура Ø12AIII	т	0,19
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,14
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	26,3
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	3. Колодец К2-2 Ø1500 мм		
22	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0,18
23	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
24	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг	шт	1
25	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
26	Кольца горловин марки К-7-0,3 массой 120 кг	шт	2
27	Люки чугунные типа "Т"	шт	1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.