NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=4.0 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.5
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	0.7
3	Опалубка односторонняя	м2	1.6
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.04
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.6
6	Опалубка двухсторонняя 8x2	м2	16.0
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.1
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5д-8 массой 100 кг	шт	1 / 1
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	13.2
	2. Камера К2-1; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 3,36 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	8.6
15	Опалубка двухсторонняя 37.6x2	м2	75.2
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.45
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Закладные изделия а) лист 12 мм С235	Т	0.26
	б) швеллер N40 255	Т	0,48
20	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	3.91
21	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	48.2
22	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	3. Колодец К2-2 Ø1500 мм		
23	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0,18
24	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
25	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг / К-15-6 массой 900кг	шт	1 / 1
26	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.