NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=9,1 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	1.0
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.6
3	Опалубка односторонняя	м2	3.6
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.1
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3.6
6	Опалубка двухсторонняя 18.2x2	м2	36.4
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.22
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5д-8 массой 100кг	шт	3 / 1
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	30.0
	2. Камера К2-1; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 1,6 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.1
15	Опалубка двухсторонняя 17.9x2	м2	35.8
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.22
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	28.5
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	3. Камера К2-3; 1800x1800 мм		
22	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.6
23	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.3
24	Опалубка односторонняя	м2	2.3
25	Арматура Ø12AIII	Т	0.06
26	Бетонирование стен высотой 1.53 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3.1
27	Опалубка двухсторонняя 14.1x2	м2	28.2

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.