N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
27	Бетонирование стен высотой 1,66 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.2
28	Опалубка двухсторонняя 18.6х2	м2	37.2
29	Арматура Ø12AIII	Т	0.22
30	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
31	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
32	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.3
33	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	29.2
34	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	4. Колодец К2-3 Ø2500 мм		
35	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0.5
36	Плита днища марки ПД-25 масса 2150 кг	шт	1
37	Кольца рабочей части марки К-25-9 массой 2700 кг	шт	2
38	Плита покрытия марки П-25 масса 2000 кг	шт	1
39	Кольца горловин марки К-7-0,1 массой 46 кг	шт	1
40	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
41	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	1.3
42	Ввод в колодец а) труб Ø800	мест	2
	б) трубы Ø160	мест	1
43	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	24.5
44	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	5. Дождеприемник Д-1 Ø800 мм		
45	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0.1
46	Плита днища ПД-10 массой 424 кг	шт	1
47	Кольца рабочей части К-8-5ч массой 275 кг	шт	2
48	Плита покрытия ПВК-8 массой 200 кг	шт	1
49	Чугунная решетка "Л-РС Комплект" массой 118 кг	шт	1
50	Ввод труб в колодец Ø250 мм	мест	1
51	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	3.1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.