NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=15,3 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	1,7
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,8
3	Опалубка односторонняя	м2	6,1
4	Арматура Ø12AIII	т	0,17
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	6,1
6	Опалубка двухсторонняя 30,6x2	м2	61,2
7	Арматура Ø12AIII	т	0,37
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5д-8 массой 100 кг	шт	5 / 1
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	50,5
	2. Лоток 500x1000(h); l=4.0 м		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.5
11	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	0.7
12	Опалубка односторонняя	м2	1.6
13	Арматура Ø12AIII	т	0.04
14	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.6
15	Опалубка двухсторонняя 8x2	м2	16
16	Арматура Ø12AIII	т	0.1
17	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	13.2
	3. Лоток 500x1500(h); l=9,5 м		
18	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	1,1
19	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1,7
20	Опалубка односторонняя	м2	3,8
21	Арматура Ø12AIII	т	0,10
22	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	5,7
23	Опалубка двухсторонняя 28,5x2	м2	57
24	Арматура Ø12AIII	т	0,34
25	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	40,9

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.