NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=41 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	4,5
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	7,4
3	Опалубка односторонняя	м2	16,4
4	Арматура Ø12AIII	Т	0,44
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	16,4
6	Опалубка двухсторонняя 82x2	м2	164
7	Арматура Ø12AIII	Т	0,98
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5д-8 массой 100 кг	шт	13 / 3
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	135,3
	2. Лоток 500x1000(h); l=4.0 м		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.5
11	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	0.7
12	Опалубка односторонняя	м2	1.6
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.04
14	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.6
15	Опалубка двухсторонняя 8x2	м2	16
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.1
17	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	13.2
	3. Лоток 500x1500(h); l=10 м		
18	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	1,1
19	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1,8
20	Опалубка односторонняя	м2	4,0
21	Арматура Ø12AIII	Т	0,11
22	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	6,0
23	Опалубка двухсторонняя 30x2	м2	60
24	Арматура Ø12AIII	Т	0,36
25	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	43,0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.