N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	6. Камера К2-5 ДК; 2500х2100 мм		
53	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
54	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
55	Опалубка односторонняя	м2	2.8
56	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
57	Бетонирование стен высотой 1.09 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.8
58	Опалубка двухсторонняя 12.2х2	м2	24.4
59	Арматура Ø12AIII	Т	0.15
60	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
61	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
62	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
63	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	22.8
64	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	7. Колодец К2-3 Ø2000 мм		
65	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0,31
66	Плита днища марки ПД-20 масса 1400 кг	шт	1
67	Кольца рабочей части марки К-20-9 массой 2300 кг	шт	3
68	Плита покрытия марки П-20 масса 1300 кг	шт	1
69	Кольца горловин марки К-7-0,1 массой 46 кг	шт	1
70	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
71	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	1.7
72	Ввод в колодец а) труб Ø500	мест	2
	б) трубы Ø160	мест	1
73	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	18,84
74	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.