NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 1000x1000(h); l=30,8 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	5,0
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	8,6
3	Опалубка односторонняя	м2	12,3
4	Арматура Ø12AIII	т	0,52
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	12,3
6	Опалубка двухсторонняя 61,6x2	м2	123,2
7	Арматура Ø12AIII	т	0,74
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-8-8 масса 870кг / П-5-11/2 массой 435кг	шт	10 / 1
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	117,0
	2. Камера К2-1 ДК; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 2,37 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	6,0
15	Опалубка двухсторонняя 26,5x2	м2	53,09
16	Арматура Ø12AIII	т	0,32
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,9
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	37,1
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	3. Колодец К2-2 Ø3500 мм		
22	Бетонная подготовка h=100мм В10	м3	1,8
23	Железо-бетонное днище В25	м3	4,0
24	Арматура Ø12AIII	т	0.28
25	Труба рабочей части марки ТФП-35 массой 14500 кг	шт	1
26	Плита покрытия марки ВП-40-18 масса 5500 кг / ВП-28-12 массой 1800кг	шт	1 / 2
27	Кольца горловин марки К-7-0,35 массой 140 кг	шт	1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.