N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
27	Бетонирование стен высотой 2,72 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	6,9
28	Опалубка двухсторонняя 30,5х2	м2	60,93
29	Арматура Ø12AIII	Т	0,37
30	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
31	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
32	Закладные изделия а) лист 12 мм С235	Т	0,26
	б) швеллер N40 255	Т	0,48
33	Окраска металлических конструкций лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	Т	0,74
34	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	41,1
35	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	4. Камера К2-3 ДК; 2500х2100 мм		
36	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
37	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
38	Опалубка односторонняя	м2	2,8
39	Арматура Ø12AIII	Т	0,09
40	Бетонирование стен высотой 1,11 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,8
41	Опалубка двухсторонняя 12,4х2	м2	24,86
42	Арматура Ø12AIII	Т	0,15
43	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
44	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
45	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,22
46	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	23,0
47	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	5. Колодец К2-4 Ø1500 мм		
48	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0,18
49	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
50	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг	шт	1
51	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
52	Кольца горловин марки К-7-0,35 массой 140 кг	шт	1
53	Люки чугунные типа "Т"	шт	1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nпод.л.