NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=11.0 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	1.2
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
3	Опалубка односторонняя	м2	4.4
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.12
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.4
6	Опалубка двухсторонняя 22x2	м2	44.0
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.26
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5д-8 масса 100кг	шт	3 / 3
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	36.3
	2. Лоток 500x1000(h); l=4.0 м		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.5
11	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	0.7
12	Опалубка односторонняя	м2	1.6
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.04
14	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.6
15	Опалубка двухсторонняя 8x2	м2	16
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.1
17	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	13.2
	3. Лоток 500x1500(h); l=6.0 м		
18	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.7
19	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.1
20	Опалубка односторонняя	м2	2.4
21	Арматура Ø12AIII	Т	0.06
22	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3.6
23	Опалубка двухсторонняя 18x2	м2	36.0
24	Арматура Ø12AIII	Т	0.22
25	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	25.8

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nпод.л.