NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=17.2 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	1.9
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3.1
3	Опалубка односторонняя	м2	6.9
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.19
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	6.9
6	Опалубка двухсторонняя 34.4x2	м2	68.8
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.41
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг	шт	6
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	56.8
	2. Камера К2-1 ДК; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 0,85 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.2
15	Опалубка двухсторонняя 9.5x2	м2	19.0
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.11
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	20.1
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	3. Колодец К2-2 Ø1500 мм		
22	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0.3
23	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
24	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг	шт	1
25	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
26	Кольца горловин марки К-7-0,1 массой 46 кг	шт	1
27	Люки чугунные типа "Т"	шт	1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.