NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Камера К2-1 ДК; 2500х2100 мм		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
2	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
3	Опалубка односторонняя	м2	2,8
4	Арматура Ø12AIII	Т	0,09
5	Бетонирование стен высотой 4,37 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	11,1
6	Опалубка двухсторонняя 48,9х2	м2	97,89
7	Арматура Ø12AIII	Т	0,59
8	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
9	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
10	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,1
11	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	59,5
12	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	2. Камера К2-1; 2500х2100 мм		
13	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
14	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
15	Опалубка односторонняя	м2	2,8
16	Арматура Ø12AIII	Т	0,09
17	Бетонирование стен высотой 4,38 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	11,2
18	Опалубка двухсторонняя 49,1х2	м2	98,11
19	Арматура Ø12AIII	Т	0,59
20	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
21	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
22	Закладные изделия а) лист 12 мм С235	Т	0,26
	б) швеллер N40 255	Т	0,96
23	Окраска металлических конструкций лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	Т	1,22
24	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	59,7
25	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.