NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=24.8 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	2.8
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.5
3	Опалубка односторонняя	м2	9.9
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.27
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	9.9
6	Опалубка двухсторонняя 49.6x2	м2	99.2
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.6
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5-8/2 массой 205кг	шт	8 / 1
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	81.8
	2. Камера К2-1 ДК; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 1,55 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.0
15	Опалубка двухсторонняя 17.4x2	м2	34.7
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.21
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	28.0
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	3. Камера К2-3; 2500x2100 мм		
22	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
23	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
24	Опалубка односторонняя	м2	2.8
25	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
26	Бетонирование стен высотой 3,37 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	8.6
27	Опалубка двухсторонняя 37.7x2	м2	75.4

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.