NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=11.0 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	1.2
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
3	Опалубка односторонняя	м2	4.4
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.12
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.4
6	Опалубка двухсторонняя 22x2	м2	44.0
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.26
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг	шт	4
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	36.3
	2. Камера К2-1; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 1,43 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	6.1
15	Опалубка двухсторонняя 26.8x2	м2	53.6
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.32
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	37.4
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	3. Камера К2-3 ДК; 2500x2100 мм		
22	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
23	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
24	Опалубка односторонняя	м2	2.8
25	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
26	Бетонирование стен высотой 1.09 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.8
27	Опалубка двухсторонняя 12.2x2	м2	24.4

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.