NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Камера К2-1 ДК; 2500х2100 мм		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
2	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
3	Опалубка односторонняя	м2	2.8
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
5	Бетонирование стен высотой 3,34 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	8.5
6	Опалубка двухсторонняя 37.4х2	м2	74.8
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.45
8	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
9	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
10	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
11	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	48.0
12	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	2. Колодец К2-2 Ø1500 мм		
13	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0,18
14	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
15	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг	шт	3
16	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
17	Кольца горловин марки К-7-6 массой 275 кг	шт	1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	2.39
20	Ввод в колодец а) труб Ø630	мест	2
	б) трубы Ø160	мест	1
21	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	15.19
22	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.