NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=20,5 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	2,3
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3,7
3	Опалубка односторонняя	м2	8,2
4	Арматура Ø12AIII	т	0,22
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	8,2
6	Опалубка двухсторонняя 41x2	м2	82
7	Арматура Ø12AIII	т	0,49
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг	шт	7
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	67,7
	2. Камера К2-1 ДК; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
12	Опалубка односторонняя	м2	2,8
13	Арматура Ø12AIII	т	0,09
14	Бетонирование стен высотой 1,12 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,9
15	Опалубка двухсторонняя 12,5x2	м2	25,09
16	Арматура Ø12AIII	т	0,15
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,1
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	23,1
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	3. Колодец К2-2 Ø2500 мм		
22	Песчаная подготовка h=100мм	м3	0,49
23	Плита днища марки ПД-25 масса 2150 кг	шт	1
24	Кольца рабочей части марки К-25-9 массой 2700 кг	шт	2
25	Плита покрытия марки П-25 масса 2000 кг	шт	1
26	Кольца горловин марки К-7-0,1 массой 46 кг	шт	1
27	Люки чугунные типа "Т"	шт	1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.