NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	4. Камера К2-1; 2100х2500 мм		
26	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
27	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
28	Опалубка односторонняя	м2	2,8
29	Арматура Ø12AIII	Т	0,09
30	Бетонирование стен высотой 1,92 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4,9
31	Опалубка двухсторонняя 21,5х2	м2	43,01
32	Арматура Ø12AIII	Т	0,26
33	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
34	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
35	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,9
36	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	32,1
37	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.