N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
27	Кольца горловин марки К-7-0,3 массой 120 кг	шт	1
28	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
29	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,9
30	Ввод в колодец труб Ø630	мест	2
31	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	18,84
32	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	4. Камера К2-3 ДК; 2500х2100 мм		
33	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
34	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
35	Опалубка односторонняя	м2	2,8
36	Арматура Ø12AIII	Т	0,09
37	Бетонирование стен высотой 1,76 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4,5
38	Опалубка двухсторонняя 19,7х2	м2	39,42
39	Арматура Ø12AIII	Т	0,24
40	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
41	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
42	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,1
43	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	30,3
44	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	5. Камера К2-4; 2500х2100 мм		
45	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
46	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
47	Опалубка односторонняя	м2	2,8
48	Арматура Ø12AIII	Т	0,09
49	Бетонирование стен высотой 4,76 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	12,1
50	Опалубка двухсторонняя 53,3х2	м2	106,62
51	Арматура Ø12AIII	Т	0,64
52	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
53	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
54	Закладные изделия а) лист 12 мм С235	Т	0,26

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.