NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=24.0 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	2.7
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.3
3	Опалубка односторонняя	м2	9.6
4	Арматура Ø12AIII	т	0.26
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	9.6
6	Опалубка двухсторонняя 48x2	м2	96.0
7	Арматура Ø12AIII	т	0.6
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг	шт	8
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	79.2
	2. Камера К2-1; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 2.07 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	5.3
15	Опалубка двухсторонняя 23.2x2	м2	46.4
16	Арматура Ø12AIII	т	0.28
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	1.6
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	33.8
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	3. Камера К2-2 ДК; 2500x2100 мм		
22	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
23	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
24	Опалубка односторонняя	м2	2.8
25	Арматура Ø12AIII	т	0.09
26	Бетонирование стен высотой 1.46 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3.7
27	Опалубка двухсторонняя 16.4x2	м2	32.7

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.