NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=22,5 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	2,5
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4,1
3	Опалубка односторонняя	м2	9,0
4	Арматура Ø12AIII	т	0,24
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	9,0
6	Опалубка двухсторонняя 45x2	м2	90
7	Арматура Ø12AIII	т	0,54
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5-8/2 массой 205кг	шт	7 / 1
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	74,3
	2. Камера К2-1; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
12	Опалубка односторонняя	м2	2,8
13	Арматура Ø12AIII	т	0,09
14	Бетонирование стен высотой 3,2 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	8,2
15	Опалубка двухсторонняя 35,8x2	м2	71,68
16	Арматура Ø12AIII	т	0,43
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Закладные изделия а) лист 12 мм С235	т	0,26
	б) швеллер N40 255	т	0,48
20	Окраска металлических конструкций лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	т	0,74
21	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	46,4
22	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	3. Камера К2-2 ДК; 2500x2100 мм		
23	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
24	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
25	Опалубка односторонняя	м2	2,8
26	Арматура Ø12AIII	т	0,09

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв.Nподл.