NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Лоток 500x1000(h); l=4.0 м		
1	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.5
2	Бетонирование днища h=200 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	0.7
3	Опалубка односторонняя	м2	1.6
4	Арматура Ø12AIII	Т	0.04
5	Бетонирование стен h=200мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.6
6	Опалубка двухсторонняя 8x2	м2	16.0
7	Арматура Ø12AIII	Т	0.1
8	Сборные ж.б. плиты покрытия лотков марки П-5-8 масса 410кг / П-5д-8 массой 100 кг	шт	1 / 1
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей лотка	м2	13.2
	2. Камера К2-1; 2500x2100 мм		
10	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
11	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
12	Опалубка односторонняя	м2	2.8
13	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
14	Бетонирование стен высотой 2.08 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	5.3
15	Опалубка двухсторонняя 23.3x2	м2	46.6
16	Арматура Ø12AIII	Т	0.28
17	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
18	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
19	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	2.3
20	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	33.9
21	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	3. Камера К2-2 ДК; 2500x2100 мм		
22	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
23	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
24	Опалубка односторонняя	м2	2.8
25	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
26	Бетонирование стен высотой 1.45 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3.7
27	Опалубка двухсторонняя 16.2x2	м2	32.4

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.