NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	4. Камера К2-1; 2500х2100 мм		
26	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
27	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
28	Опалубка односторонняя	м2	2.8
29	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
30	Бетонирование стен высотой 1.56 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.0
31	Опалубка двухсторонняя 17.5х2	м2	35.0
32	Арматура Ø12AIII	Т	0.21
33	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
34	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
35	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	1.3
36	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	28.1
37	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.