NN п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	1. Колодец К2-3 Ø1500 мм		
1	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0,18
2	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
3	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг	шт	1
4	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
5	Кольца горловин марки К-7-0,3 массой 46 кг	шт	1
6	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
7	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,1
8	Ввод в колодец труб Ø300	мест	2
9	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	4,5
10	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45,0
	2. Колодец К2-4 Ø1500 мм		
11	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0,18
12	Плита днища марки ПД-15 масса 850 кг	шт	1
13	Кольца рабочей части марки К-15-9 массой 1350 кг	шт	1
14	Плита покрытия марки П-15 масса 710 кг	шт	1
15	Кольца горловин марки К-7-0,15 массой 68 кг / К-7-1 массой 46 кг	шт	1 / 1
16	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
17	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0,1
18	Ввод в колодец труб Ø300	мест	2
19	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	4,78
20	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	3. Камера К2-1 ДК; 2500х2100 мм		
21	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0,9
22	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2,0
23	Опалубка односторонняя	м2	2,8
24	Арматура Ø12AIII	т	0,09
25	Бетонирование стен высотой 1,18 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	3,6
26	Опалубка двухсторонняя 13,2х2	м2	26,43
27	Арматура Ø12AIII	т	0,16

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.