N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
27	Бетонирование стен высотой 1.96 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	5.0
28	Опалубка двухсторонняя 22.0х2	м2	44.0
29	Арматура Ø12AIII	Т	0.26
30	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
31	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
32	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	1.56
33	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	32.6
34	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	4. Камера К2-3; 2500х2100 мм		
35	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
36	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
37	Опалубка односторонняя	м2	2.8
38	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
39	Бетонирование стен высотой 3,67 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	9.4
40	Опалубка двухсторонняя 41.1х2	м2	82.2
41	Арматура Ø12AIII	Т	0.49
42	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
43	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
44	Закладные изделия а) лист 12 мм С235	Т	0.26
	б) швеллер N40 255	Т	0,48
45	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	10.84
46	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	51.7
47	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.