N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
27	Бетонирование стен высотой 1,75 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	4.5
28	Опалубка двухсторонняя 19.6х2	м2	39.2
29	Арматура Ø12AIII	Т	0.24
30	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
31	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
32	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
33	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	30.2
34	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	4. Камера К2-4; 2500х2100 мм		
35	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.9
36	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	2.0
37	Опалубка односторонняя	м2	2.8
38	Арматура Ø12AIII	Т	0.09
39	Бетонирование стен высотой 4.14 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	10.6
40	Опалубка двухсторонняя 46.4х2	м2	92.8
41	Арматура Ø12AIII	Т	0.56
42	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
43	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
44	Закладные изделия а) лист 12 мм С235	Т	0.26
	б) швеллер N40 255	Т	0.48
45	Окраска металлических конструкций лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	Т	0.77
46	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	57.0
47	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	5. Дождеприемник Д-1 Ø800 мм		
48	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0.1
49	Плита днища ПД-10 массой 424 кг	шт	1
50	Кольца рабочей части К-8-5ч массой 275 кг	шт	2
51	Плита покрытия ПВК-8 массой 200 кг	шт	1
52	Чугунная решетка "Л-РС Комплект" массой 118 кг	шт	1

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.