N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
28	Арматура Ø12AIII	Т	0.37
29	Плиты покрытия коллекторов марки КП-25 масса 2180кг / КП-12 массой 420кг	шт	1 / 1
30	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
31	Закладные изделия а) лист 12 мм С235	Т	0.26
	б) швеллер N40 255	Т	0.48
32	Окраска металлических конструкций лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	Т	0.77
33	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	41.2
34	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	4. Камера К2-4; 1800х1800 мм		
35	Бетонная подготовка h=100 мм. Бетон В10	м3	0.6
36	Бетонирование днища h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	1.3
37	Опалубка односторонняя	м2	2.3
38	Арматура Ø12AIII	Т	0.06
39	Бетонирование стен высотой 2.54 м h=250 мм. Бетон В25,W6,F150	м3	5.2
40	Опалубка двухсторонняя 23.4х2	м2	46.8
41	Арматура Ø12AIII	Т	0.28
42	Плиты покрытия коллекторов марки ВП22-18 масса 1400кг	шт	1
43	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
44	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.1
45	Обмазка битумной мастикой за 2 раза наружных поверхностей	м2	31.0
46	Стремянка с окраской лаком ХС76 за 2 раза по грунтовке ХС010	кг	45.0
	5. Колодец К2-2 Ø2000 мм		
47	Песчаная подготовка h=100 мм	м3	0.3
48	Плита днища марки ПД-20 масса 1400 кг	шт	1
49	Кольца рабочей части марки К-20-6 массой 1550 кг	шт	2
50	Плита покрытия марки П-20 масса 1300 кг	шт	1
51	Кольца горловин марки К-7-0,15 массой 68 кг	шт	1
52	Люки чугунные типа "Т"	шт	1
53	Набетонка лотков. Бетон В25	м3	0.6
54	Ввод в колодец а) труб Ø500	мест	2

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.